建具				一・〇平方メートル
建具面積	施工の程度	種類		
		サッシ	屏	
	1.20 程度の良いもの	2.20 樹脂製・木製のもの 1.70 ステンレス製のもの	1.40 ステンレス製のもの	1.40 ステンレス製のもの
	1.0 普通のもの	1.0 アルミニウム製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	1.0 アルミニウム製のもの
	0.70 程度の悪いもの	0.65 鋼製のもの	0.80 鋼製のもの	

建具面積						一・〇平方メートル
サッシ	引き	枠見込100mm				23,570
		枠見込70mm				15,400
	固定	枠見込100mm				19,280
		枠見込70mm				13,240
	その他	枠見込100mm				32,450
		枠見込70mm				20,490
屏	木製	アルミ製	上			41,290
			中			30,950
			並			24,580
		鋼製防火扉				47,280
		鋼製軽量扉				21,040
	木製	特				38,070
		上				32,990
		中				27,530
		並				20,030
	強化ガラスドア	上				81,100
	ふすま	上				22,290
		並				11,900
障子	上					29,240
	並					12,700
網戸	ステンレス網					4,570
	合成樹脂網					3,750
雨戸・シャッター	上					37,740
	中					21,260
	並					12,820
アコーデオンドア（アルミ製のもの）						19,140
シートシャッター						95,730
スライディングウォール	特					148,110
	上					60,440
	中					36,990
	並					11,900
ガラスブロック	透明	115×115×95(mm)				54,790
	透明	145×145×95(mm)				42,450
	透明	190×190×95(mm)				34,460
	色物	145×145×95(mm)				49,170

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス								一・〇平方メートル
フロートガラス	透明		6mm 厚					2,200
			5mm 厚					1,630
			3mm 厚					1,120
型板ガラス	型板		6.8mm 厚					1,260
			4mm 厚					2,300
網入板ガラス	磨き板		10.0mm 厚					9,610
			6.8mm 厚					4,860
熱線吸収ガラス	フロート板		8mm 厚					5,420
			6mm 厚					3,150
合わせガラス	フロート板	熱線吸収板	5mm＋5mm 厚					8,600
			3mm＋3mm 厚					4,640
			3mm＋5mm 厚					8,380
			3mm＋3mm 厚					6,200
強化ガラス	フロート板	熱線吸収板	10mm 厚					9,090
			6mm 厚					5,060
	熱線吸収板		8mm 厚					12,080
			6mm 厚					6,080
複層ガラス	フロート板＋フロート板		18mm 厚					7,660
			16mm 厚					5,990
			12mm 厚					4,270
	フロート板＋網入磨き板		18.8mm 厚					12,000
			17.8mm 厚					11,400
	フロート板＋熱線吸収板		16mm 厚					8,290
	フロート板＋低放射板		18mm 厚					10,300
			16mm 厚					8,550
熱線反射ガラス			10mm 厚					8,230
ステンドグラス	形、リブとも普通のもの							144,300
自動扉開閉装置	引分							410,300
	引片							354,300
カウンター	木製	黒みかげ石縞付板						93,150
	デコラ							53,550
	木製							31,890

加算評点項目		一箇所	一・〇平方メートル
特殊設備	施工の程度		
	1.20 程度の良いもの 1.20 上程度のもの		
	1.0 普通のもの		
	0.70 程度の悪いもの 0.80 簡単なもの		
箇所数			
見付面積			