運搬設備	消火栓設備	287,490	一台	型式		1.0 専用栓付屋内消火栓のもの	0.80 屋内消火栓のみのもの 0.50 専用栓のみのもの	消火栓台数
	ドレンチャー設備	2,430	一メートル	ヘッド数	1.15 ← ヘッド数20組以上のもの	1.0 ヘッド数10組以下のもの		延べメートル
				程度	1.30 ← 延べ30m程度のもの	1.0 延べ80m程度のもの	→ 0.80 延べ130m程度のもの	
	スプリンクラー設備	3,520	方メートル当たり対象床面積一・〇平	程度	1.10 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 普通以下のもの	対象床面積
				スプリンクラーヘッド一個当たりの警戒面積		1.0 6㎡程度のもの	→ 0.70 8㎡程度のもの	
				規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
				（注）0.93を下限とする。				
	水道直結型スプリンクラー設備	2,270	一メートル・〇平方	スプリンクラーヘッド一個当たりの警戒面積		1.0 15㎡程度のもの	→ 0.85 20㎡程度のもの	延べ床面積
	乗用エレベーター　規格型	5,443,890	一台	積載量	1.20 ← 1,000kg(15人乗)のもの	1.0 600kg（９人乗）のもの	→ 0.92 400kg（６人乗）のもの	台数
				着床数	1.15 ← 13箇所のもの	1.0 ８箇所のもの	→ 0.90 ５箇所のもの	
				速度	1.27 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
				程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 普通以下のもの	
				並列運転数	1.06 ３台連携のもの 1.03 ２台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
	乗用エレベーター　中速特注型	20,620,810	一台	積載量	1.20 ← 2,000kg(30人乗)のもの	1.0 1,000kg(15人乗)のもの		台数
				着床数	1.11 ← 13箇所のもの	1.0 ８箇所のもの	→ 0.93 ５箇所のもの	
				速度	1.12 ← 210m／minのもの	1.0 180m／minのもの	→ 0.85 120m／minのもの	
				程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
				並列運転数	1.06 ３台連携のもの 1.03 ２台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
				（注）非常用エレベーター仕様のものは、補正後に1,030,250を加算すること。				
	人荷用エレベーター	9,340,310	一台	積載量	1.35 ← 4,000kgのもの	1.0 2,000kgのもの	→ 0.76 1,000kgのもの	台数
				着床数	1.20 ← ８箇所のもの	1.0 ３箇所のもの	→ 0.95 ２箇所のもの	
				速度	1.31 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
				程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
仮設工事		2,900	一・〇メートル平方	仮設工事の難易	1.50 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.70 簡単なもの	延べ床面積
				建物の程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
その他工事		1,260	一・〇メートル平方	その他工事の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積