外部仕上	気泡コンクリート板		150㎜ 厚	8,120	延べ床面積一・〇平方メートル	外部仕上面積の大小	2.00 ← 延べ床面積 1.0㎡当たり 2.0㎡のもの	1.0 延べ床面積 1.0㎡当たり 1.0㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.52㎡のもの	延べ床面積
			125㎜ 厚	7,010		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
			100㎜ 厚	6,050						
			75㎜ 厚	5,320						
			50㎜ 厚	3,640						
	プレキャストコンクリート板		100㎜ 厚	9,330						
			40㎜厚（リブ付）	6,350						
	石材系仕上		特	47,570						
			上	33,690						
			中	23,690						
			並	16,640						
	モルタル			3,060						
	コンクリート打放		上	4,830						
			並	3,940						
	外装タイル		二丁掛	8,500						
			モザイクタイル	4,360						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		4,250						
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	5,290						
			波板	3,420						
		ほうろう鋼板		32,070						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		10,220						
		プリント鋼板		8,520						
	ステンレス板			33,470						
	アルミニウム板			15,920						
	金属複合板			9,970						
	繊維強化セメント板		スレートボード	4,080						
			化粧スレートボード	5,940						
	硬質木片セメント板			5,240						
	合成樹脂板		塩化ビニル	2,190						
			アクリル	3,690						
			ポリカーボネート	7,880						
	サイディング			5,170						
	カーテンウォール	金属製	ステンレス製パネル形式のもの	37,600						
			アルミニウム製方立形式のもの	21,890						
		PC系	形状が複雑なサッシ組込のもの	52,610						
			フラットなサッシ組込のもの	31,850						
			フラットなパネルのもの	14,070						

内部仕上	石材系仕上		特	78,100	延べ床面積一・〇平方メートル当たり二・〇平方メートル	内部仕上面積の大小	1.50 ← 延べ床面積 1.0㎡当たり 3.00㎡のもの	1.0 延べ床面積 1.0㎡当たり 2.00㎡のもの	→ 0.75 延べ床面積 1.0㎡当たり 1.52㎡のもの	延べ床面積
			上	55,620		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
			中	39,160						
			並	28,580						
	モルタル			5,840						
	塗り壁			9,880						
	コンクリート打放		上	9,660						
			並	7,880						
	内装タイル		中	13,740						
			小	11,160						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		9,240						
		塗装亜鉛めっき鋼板		9,800						
		ほうろう鋼板		63,200						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		19,520						
		プリント鋼板		16,100						
	ステンレス板			66,020						
	アルミニウム板		平板	30,900						
			吸音板	23,160						
	金属複合板			19,240						
	繊維強化セメント板		スレートボード	7,220						
	合成樹脂板		塩化ビニル	8,780						
			アクリル	11,760						
			ポリカーボネート	20,140						
	繊維板			6,180						
	木毛セメント板		普通板	4,620						
			化粧板	5,480						
	硬質木片セメント板			9,560						
	石膏ボード		普通板	3,800						
			GL工法	3,420						
	木質系壁仕上		上	13,500						
			中	9,340						
			並	4,140						
	クロス貼		上	15,780						
			中	7,980						
			並	5,160						
	サイディング			9,180						