各部分別共通	加算評点項目	表面仕上	塗装・吹付	外装仕上	上	1,730	メートル当たり延べ床面積一・〇平方	（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。
					並	960		
				内装仕上	上	1,700		
					並	790		
			ロックウール吹付			1,880		
			メタルラス下地			680		
		下地等	断熱材		上	2,680	一・〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平	施工の程度 / 1.50 ← 程度の良いもの / 1.0 普通のもの / → 0.70 程度の悪いもの
					中	1,280		（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。
					並	880		
建具	サッシ		引き		枠見込100mm	23,570	一・〇平方メートル	施工の程度 / 1.20 ← 程度の良いもの / 1.0 普通のもの / → 0.80 程度の悪いもの
					枠見込70mm	15,400		
			固定		枠見込100mm	19,280		種類 サッシ / 2.20 ← 樹脂製・木製のもの / 1.70 ← ステンレス製のもの / 1.0 アルミニウム製のもの / → 0.65 鋼製のもの
					枠見込70mm	13,240		
			その他		枠見込100mm	32,450		
					枠見込70mm	20,490		
	扉		木製		特	38,070		種類 扉 / 1.40 ← ステンレス製のもの / 1.0 アルミニウム製のもの
					上	32,990		
					中	27,530		
					並	20,030		
			アルミニウム製		上	41,290		種類 シャッター / 1.70 ← ステンレス製のもの / 1.20 ← アルミニウム製のもの / 1.0 鋼製のもの
					中	30,950		
					並	24,580		

建具面積

フッ素樹脂鋼板	平板		10,860
	折板		6,500
銅板	平板		23,370
アルミニウム板	平板		8,560
	折板		7,600
ステンレス板	平板		9,540
	折板		9,380
ガラス板	フロート板ガラス 5mm 厚		5,040
	網入板ガラス（磨き板）6.8mm 厚		9,240
	網入波型ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止	17,820
繊維強化セメント板	スレート波板		4,290
	化粧スレートボード		9,640
合成樹脂板	塩化ビニル		3,300
	アクリル		7,470
	ポリカーボネート		12,930

	鋼製防火扉		47,280
	鋼製軽量扉		21,040
玄関戸	上		96,640
	中		95,490
	並		78,110
強化ガラスドア			81,100
ふすま	上		22,290
	並		11,900
障子	上		29,240
	並		12,700
網戸	ステンレス網		4,570
	合成樹脂網		3,750
雨戸・シャッター	上		37,740
	中		21,260
	並		12,820
シャッター	軽量シャッター		14,380
	重量シャッター		28,460
	グリルシャッター		20,230
	ホールディングゲート		24,530
	オーバーヘッドドア		23,680
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			19,140
ガラスブロック	透明 115×115×95（mm）		54,790
	透明 145×145×95（mm）		42,450
	透明 190×190×95（mm）		34,460
	色物 145×145×95（mm）		49,170

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	2,200
			5mm 厚	1,630
			3mm 厚	1,120
	型板ガラス	4mm 厚		1,260
	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	2,300
		磨き板	10mm 厚	9,610
			6.8mm 厚	4,860
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm 厚	5,420
			6mm 厚	3,150