			ミニシステムキッチン	105,800	一個	間口寸法	1.15 ← 150cmのもの	1.0 120cmのもの	→ 0.9 90cmのもの	
						施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
			システムキッチン	284,300	一個	間口寸法	1.15 ← 300cmのもの	1.0 255cmのもの	→ 0.8 180cmのもの	
						施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
			レンジフードファン	30,510	一個	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		冷暖房設備	空調設備（ビルトイン方式）	9,270	トン当たり・対象床面積一平方メートル	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	対象床面積
			床暖房設備	13,980	トン当たり・対象床面積一平方メートル	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
		換気設備	換気扇・換気口	12,340	一個	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	建築設備数
			ダクト併用方式	1,750	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	機能	1.3 全熱交換器付のもの	1.0 1種換気ダクト使用のもの	0.3 3種換気ダクト使用のもの	延べ床面積
						施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
		運搬設備	ホームエレベーター	1,788,000	一台	積載量	1.1 ← 200kg（3人乗り）のもの	1.0 150kg（2人乗り）のもの		建築設備数
						着床数	1.1 ← 3箇所のもの	1.0 2箇所のもの		
						施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
仮設工事				1,850	平方メートル当たり延べ床面積一・〇	仮設工事の難易	1.5 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.7 簡単なもの	延べ床面積
その他工事	雑工事			部分別「主体構造部」から「建築設備」までの合計評点数の4％		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	階段			183,470	一個	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	個数
	バルコニー			43,000	平方メートル当たり面積一・〇	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	面積

イ　工場、倉庫、市場用建物

部分別	評点項目及び標準評点数				標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
						補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
主体構造	軽量が明確骨でない使用建物	軽量鉄骨造		7,760	延べ床面積一・〇平方メートル当たり軽量鉄骨〇・〇三三トン	工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	延べ床面積
			亜鉛めっき加工のもの	10,040						
	軽量が明確骨な使用建物	軽量鉄骨の使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数＝A×軽量鉄骨使用量（単位t） A：亜鉛めっき加工でないもの 235,330 亜鉛めっき加工のもの 304,330				工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
	屋根構造	鉄筋コンクリート造		8,300	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					建築面積
		気泡コンクリート板	150mm厚	8,950						
			125mm厚	7,690						
			100mm厚	6,560						
			75mm厚	5,840						
		プレキャストコンクリート板	100mm厚	12,090						
			40mm厚（リブ付）	8,310						
		デッキプレート	1.6mm厚	4,130						
			1.2mm厚	3,570						
			1.0mm厚	3,280						
		フラットデッキ	1.2mm厚	4,750						
			0.8mm厚	3,650						
		コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの） 1.6mm厚	6,670						
			1.2mm厚	6,120						
			1.0mm厚	5,830						
		鉄筋コンクリート打	フラットデッキ（捨型枠のもの） 1.2mm厚	8,300						
			0.8mm厚	7,200						
		勾配屋根	鉄骨造	5,640	建床面積一・二〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 4.5/10程度のもの	→ 0.95 2.5/10程度のもの	
			木造	8,550		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	
	床構造	鉄筋コンクリート造		7,050	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					延べ床面積
		束立床		2,190						
		気泡コンクリート板	150mm厚	9,000						
			125mm厚	7,780						
			100mm厚	6,660						
			75mm厚	5,960						