プレキャストコンクリート板	100mm 厚	12,090
	40mm厚（リブ付）	8,310
デッキプレート	1.6mm 厚	4,130
	1.2mm 厚	3,570
	1.0mm 厚	3,280
フラットデッキ	1.2mm 厚	4,750
	0.8mm 厚	3,650
コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	6,670
	1.2mm 厚	6,120
	1.0mm 厚	5,830
コンクリート打 フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	8,300
	0.8mm 厚	7,200
鉄筋コンクリート打 土間コンクリート打		3,330

建物1平方メートル当たり延べ床面積・一平方メートル当たり

基礎	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）	13,360
基礎工事	独立（根切り工事を含む。）	7,880
	杭打地業 既製杭	29,120

一本

外周壁	木造 90 mm 厚	2,630
	コンクリートブロック造 150mm 厚	6,160
	100mm 厚	4,420
	鉄筋コンクリート造 120mm 厚	12,230
	150mm 厚	9,360
	125mm 厚	8,080
骨組	気泡コンクリート板 100mm 厚	6,970
	75mm 厚	6,130
	50mm 厚	4,190

延べ○・○床面積一平方メートル当たり

建物1平方メートル当たり延べ床面積・一平方メートル当たり	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの	
	施工量の多少	建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの
	施工の程度	1.20	1.0	0.80
建床面積	施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの
個数	杭の径及び長さ	5.00 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	0.40 末口径20cm 長さ2mのもの
本数	施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの
延べ床面積	外周壁の面積の大小	1.50 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの
	施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの

（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。

プレキャストコンクリート板	100mm 厚	10,750
	40mm厚（リブ付）	7,310
押出成型セメント板	60mm 厚	8,940
	50mm 厚	8,300
化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	12,330
	120mm 厚	8,580
間仕切 木造 90 mm 厚		290
コンクリートブロック造 150mm 厚		670
100mm 厚		490
鉄筋コンクリート造 120mm 厚		1,340
仕上 気泡コンクリート板 150mm 厚		1,020
125mm 厚		880
100mm 厚		760
75mm 厚		670
50mm 厚		460
切 プレキャストコンクリート板 100mm 厚		1,180
骨 40mm厚（リブ付）		800
組 押出成型セメント板 60mm 厚		980
50mm 厚		910
化粧コンクリートブロック積み 190mm 厚		1,350
120mm 厚		940

延べ床面積一平方メートル当たり

間仕切面積の大小		2.00 延べ床面積1.0㎡当たり0.20㎡のもの
		1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.10㎡のもの
		0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.05㎡のもの

外部仕上	外装タイル	石材系仕上	43,280
			30,650
			21,550
			15,140
		モルタル	2,780
		二丁掛	7,730
		モザイクタイル	3,960
面	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,860
仕上		塗装亜鉛めっき鋼板	4,810
		ほうろう鋼板	3,110
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	29,180
		プリント鋼板	9,300
	ステンレス板		7,750
	アルミニウム板		30,450
	金属複合板		14,480
			9,070

延べ床面積一平方メートル当たり

外部仕上面積の大小	1.50 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの
施工の程度	1.30 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの