基礎工事	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	12,090								
		40mm厚（リブ付）	8,310								
	デッキプレート	1.6mm 厚	4,130								
		1.2mm 厚	3,570								
		1.0mm 厚	3,280								
	フラットデッキ	1.2mm 厚	4,750								
		0.8mm 厚	3,650								
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	6,670							
			1.2mm 厚	6,120							
			1.0mm 厚	5,830							
	鉄筋コンクリート打	フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	8,300							
			0.8mm 厚	7,200							
	土間コンクリート打			3,330							
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）			13,360	当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積	
						施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの		
						施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの		
	独立基礎（根切り工事を含む。）			7,860	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数	
外周壁骨組	木造 90 mm 厚			2,630	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積	
	コンクリートブロック造	150mm 厚		6,160							
		100mm 厚		4,420							
	鉄筋コンクリート造 120mm 厚			12,230		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの		
	気泡コンクリート板	150mm 厚		9,360							
		125mm 厚		8,080							
		100mm 厚		6,970							
		75mm 厚		6,130							
		50mm 厚		4,190							
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚		10,750							
		40mm厚（リブ付）		7,310							
	押出成型セメント板	60mm 厚		8,940							
		50mm 厚		8,300							
	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚		12,330							
		120mm 厚		8,580							

間仕切骨組	木造 90 mm 厚			290	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	間仕切面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.20㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.10㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.05㎡のもの	延べ床面積	
	コンクリートブロック造	150mm 厚		670							
		100mm 厚		480							
	鉄筋コンクリート造 120mm 厚			1,340							
	気泡コンクリート板	150mm 厚		1,020							
		125mm 厚		880							
		100mm 厚		760							
		75mm 厚		670							
		50mm 厚		460							
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚		1,180							
		40mm厚（リブ付）		800							
	押出成型セメント板	60mm 厚		980							
		50mm 厚		910							
	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚		1,350							
		120mm 厚		940							
外部仕上	石材系仕上	特		43,280	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積	
		上		30,650							
		中		21,550							
		並		15,140		施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの		
	モルタル			2,780							
	外装タイル	二丁掛		7,730							
		モザイクタイル		3,960							
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		3,860							
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	4,810							
			波板	3,110							
		ほうろう鋼板		29,180							
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		9,300							
		プリント鋼板		7,750							
	ステンレス板			30,450							
	アルミニウム板			14,480							
	金属複合板			9,070							
	繊維強化セメント板	スレートボード		3,710							
		化粧スレートボード		5,400							
	硬質木片セメント板			4,760							