換気設備	換気扇・換気口	12,340	一個	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建築設備数
換気設備	ダクト併用方式	1,750	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	機能	1.30 全熱交換器付のもの	1.0 1種換気ダクト使用のもの	0.30 3種換気ダクト使用のもの	延べ床面積
				施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
仮設工事		4,460	一・〇平方メートル	仮設工事の難易	1.50 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.70 簡単なもの	延べ床面積
				建物の程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
その他工事		2,350	一・〇平方メートル	その他工事の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積

別表第12の2を次のように改める。

別表第12の2　単位当たり標準評点数

1　主体構造部等

評点項目			標準評点数
鉄骨（1トン当たり）			190,830
鉄骨（1トン当たり）（耐火被覆がなされているもの）			213,050
鉄骨（1トン当たり）（錆止め塗装がなされているもの）			207,000
鉄骨（1トン当たり）（亜鉛めっき加工がなされているもの）			250,830
鉄骨（1トン当たり）（耐火被覆及び錆止め塗装がなされているもの）			229,220
鉄筋（1トン当たり）		上	221,600
		中	155,300
		並	111,050
コンクリート（鉄筋）（1立方メートル当たり）		上	54,200
		中	44,060
		並	39,630
コンクリート（無筋）（1立方メートル当たり）			16,640
軽量コンクリート（鉄筋）（1立方メートル当たり）			47,730
軽量鉄骨（1トン当たり）			235,330
軽量鉄骨（1トン当たり）（亜鉛めっき加工がなされているもの）			304,330
コンクリートブロック造（1.0平方メートル当たり）			12,550
プレキャストコンクリート造（1立方メートル当たり）			89,320
コンクリート（屋根・床構造用）（1立方メートル当たり）			16,940
溶接金網（1.0平方メートル当たり）			670
屋根構造（1.0平方メートル当たり）	鉄筋コンクリート造（工場、倉庫、市場用）		8,300
	鉄筋コンクリート造（その他）		8,190
	気泡コンクリート板	150㎜厚	8,950
		125㎜厚	7,690
		100㎜厚	6,560
		75㎜厚	5,840
	プレキャストコンクリート板	100㎜厚	12,090
		40㎜厚（リブ付）	8,310
	デッキプレート	1.6㎜厚	4,130
		1.2㎜厚	3,570
		1.0㎜厚	3,280
	フラットデッキ	1.2㎜厚	4,750
		0.8㎜厚	3,650
	コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6㎜厚	6,670
		1.2㎜厚	6,120
		1.0㎜厚	5,830