インナーパイプ径（外径）⑷	56	㎜
インナーパイプ径（内径）⑴	14	㎜
インナーパイプ径（内径）⑵	23	㎜
インナーパイプ径（内径）⑶	32	㎜
インナーパイプ径（内径）⑷	40	㎜
インナーパイプ径（空き径）⑴	42	㎜
インナーパイプ径（空き径）⑵	33	㎜
インナーパイプ径（空き径）⑶	22	㎜
インナーパイプ径（空き径）⑷	13	㎜
予備管路当たり最大管路数	15	条
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数	512	回線
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数	23	回線
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数	3	回線
き線点遠隔収容装置当たり必要心数	4	心
き線点遠隔収容装置収容配線最大長	7	㎞
き線点遠隔収容装置設置最小回線数	400	回線
き線点遠隔収容装置収容率	0.965	—
き線回線予備率	0.116	—
配線光予備心線数	2	心
引込ビル数算定式二次係数	－0.0000007	—
引込ビル数算定式一次係数	0.0319	—
引込ビル数算定式定数	0	—
き線点遠隔収容装置～加入者交換機間中継伝送路年経費	0	円