２　変更内容
３入札書の提出場所等　⑷入札書の受領期限の「令和３年８月５日」を「令和３年８月10日」に、⑸開札の日時及び場所の「令和３年８月13日15時00分」を「令和３年８月20日16時00分」に、５Summary　⑺Time limit of tenderの「5:00 PM 5 August 2021」を「5:00 PM 10 August 2021」にそれぞれ変更します。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和３年８月６日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役　理事　植嶋　卓巳

◎調達機関番号　567　◎所在地番号　13
１　掲載日　令和３年７月21日（号外政府調達第136号）27ページ
２　訂正内容　３⑶業務内容説明会の開催①日時「令和３年７月29日（木）」を「令和３年８月17日（火）」に、３⑷入札、改札の日時及び場所①日時「令和３年９月30日（木）」を「令和３年10月12日（火）」に、５⑺Time for Tender：「30 September, 2021」を「12 October, 2021」に、それぞれ訂正します。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（下記４⑴の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとする。
令和３年８月６日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　稲田　雅裕

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
１　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　国道121号湯野上２号トンネル工事（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）
⑶　工事場所　福島県南会津郡下郷町大字高陟～南会津郡下郷町大字白岩　地内
⑷　工事内容　湯野上２号トンネル　Ｌ＝1,936m（全体Ｌ＝2,579m）トンネル掘削・支保工1,930m、覆工1,562.5m、坑門工１箇所、トンネル仮設備工１式、道路土工１式
⑸　工期　契約締結日の翌日から令和６年９月９日まで
⑹　使用する主要な資機材　コンクリート　約34,400㎥、Ｈ形鋼　約1,190ｔ、ロックボルト約580ｔ
⑺　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
①　本工事は、下記２⑿により一次選抜者となった者以外の競争参加者による入札を無効とする段階的選抜方式の適用工事である。なお、競争参加資格者の資料作成及び発注者の技術審査に係る負担軽減を図るため、一次審査は競争参加資格確認資料（入札説明書７⑶①－１～５、②－１～３、③、④に定める書面及び別記様式９）（以下「確認資料（一次審査）」という。）をもって審査し、一次審査選抜者に対し競争参加資格確認資料（入札説明書７⑶⑤に定める技術提案書）（以下「確認資料（二次審査）」という。）の提出を求める簡易確認型※による試行工事である。※簡易確認型とは、一次審査において簡易技術資料（別記様式９）で評価するものである。
②　本工事は、技術提案の指定項目において、品質保持及び耐久性確保等に関する技術提案項目に加えて、「ＩＣＴ活用等による生産性向上に資する技術提案」を求める指定項目とする試行対象工事である。
③　本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
④　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の適用工事である。
⑤　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑥　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
⑦　本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる試行工事である。
⑧　本工事は、「表層目視判定」「コンクリート施工状況把握チェックシート」を実施するコンクリート構造物品質確保対策の試行工事である（なお、本工事で適用する検査基準については、従来どおり共通仕様書に基づくものである。）。
⑨　本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑩　本工事は、地域外（遠隔地）からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑪　本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑫　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10㎞程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑬　本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査（臨時調査）及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑭　本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＢＩＭ／ＣＩＭ（Building／Construction Information Modeling／Management）を導入することによって、ＩＣＴの全面的活用を推進し、ＢＩＭ／ＣＩＭモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的として実施するＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事（発注者指定型）である。
⑮　本工事は、週休２日を推進するため、４週８休以上の現場閉所を実施する試行工事である。
⑯　本工事は、建設キャリアアップシステム推奨モデル工事の試行対象工事である。
⑰　本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術を活用する工事である。
⑱　本工事は、建設現場におけるイノベーションを推進するため、発注時に研究開発段階にある新技術の現場実証等を技術提案として求める新技術導入促進（Ⅱ）型工事である。
⑲　本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
⑻　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
⑼　本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２　競争参加資格　次の⑴から⑾までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（令和３年８月６日付け東北地方整備局長）に示すところにより東北地方整備局長（以下「局長」という。）から国道121号湯野上２号トンネル工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者、又は次の⑴から⑾までに掲げる条件を満たしている単体企業、経常建設共同企業体（甲型）であること。なお、特定建設工事共同企業体にあっては、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
⑴　予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵　東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長（以下「局長」という。）が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。