| | |
|---|---|
| | の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、これらを局ごとにそれぞれ合計したものを当該局の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。<br>⑶　局ごとに、加入系管路条km及び加入系管路亘長kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスを適用した区間を控除する。<br>⑷　⑶の加入系管路条km、加入系管路亘長km及び⑵のインナーパイプ延長kmからそれぞれデータ系サービス及び光ＩＰ電話に係るもの（メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。）を控除したものを当該局のメタルＩＰ音声系加入系管路条km、メタルＩＰ音声系加入系管路亘長km及びメタルＩＰ音声系インナーパイプ延長kmとする。<br>２　投資額の算定<br>次の算定式により局ごと加入系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。<br>局ごと加入系管路投資額<br>＝メタルＩＰ音声系加入系管路条km×（加入系管路条km当たり単価＋管路条km当たり災害対策増分単価）<br>＋メタルＩＰ音声系加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価<br>＋メタルＩＰ音声系インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり単価 |
| 中継系管路 | １　設備量の算定<br>⑴　ループごとに、ループ延長km（離島設備及び架空設備の適用区間を除く。）を中継系管路亘長kmとする。<br>⑵　光ケーブル条数を中継管路当たり最大ケーブル条数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を管路条数とし、これに中継系管路亘長kmを乗じたものを中継系管路条kmとする。<br>⑶　⑴及び⑵で算定した中継系管路条km及び中継系管路亘長kmからそれぞれ中口径管路、共同溝、とう道の適用区間を控除し、データ系サービス及び光ＩＰ電話に係るもの（心数比及びＱｏＳ制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。）を控除したものを当該ループのメタルＩＰ音声系中継系管路条km及びメタルＩＰ音声系中継系管路亘長kmとする。 |