海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積	1.44	㎡
変復調回線切替装置単位電流	1.7	A／台
変復調回線切替装置架面積	1.92	㎡／架
無線送受信装置単位電流	0.5	A／台
無線送受信装置架面積	1.44	㎡／架
地上鉄塔土地面積	144	㎡
発熱量換算係数	860	kcal／kVA
空調設備１台当たりの能力(1)	48,151	kcal／台
空調設備１台当たりの能力(2)	19,261	kcal／台
空調設備１台当たりの電力容量(1)	18.54	kVA
空調設備１台当たりの電力容量(2)	5.6	kVA
空調設備単位面積(1)	3.43	㎡
空調設備単位面積(2)	0.67	㎡
空調設備予備台数	1	台
整流器１ユニット当たり最大電流	100	A／ユニット
整流装置１系統当たり最大電流	800	A／系統
整流装置基本部収容可能整流器数	4	個／架
整流装置増設架収容可能整流器数	4	個／架
整流装置総合効率	0.87	—
整流装置基本部面積	10	㎡／架
整流装置増設架面積	2	㎡／架
整流器予備ユニット数	1	ユニット
直流電圧値	48	V
警察消防用回線１回線当たりの消費電流	0.484375	A／回線
直流変換電源装置１架最大電流	80	A／架
直流変換電源装置架当たり単位面積	5	㎡／架
交流無停電電源装置規定出力容量(1)	1	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(2)	3	kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(3)	5	kVA