⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸　落札者の決定　予定価格の範囲内であり、入札説明書で指定する性能等の要求要件をすべて満たし最低価格で入札を行った者を落札者とする。
⑹　手続きにおける交渉の有無　無
⑺　詳細は入札説明書による。
7　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Masanao Takahashi Director of Financial Department Japan Broadcasting Corporation
⑵　Classification of the products to be procured : 14, 71, 27
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Replacement of storage device for office security system 1 set
⑷　Delivery period : 21 March 2023
⑸　Delivery place : Place(s) specified by Director of Financial Department Japan Broadcasting Corporation
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who have applied and been listed in the permanent list of qualified suppliers
⑺　Term for the submission of tenders by electronic bidding system : from 10 : 30 to 11 : 00, 13 June 2022
⑻　Contact point for the notice : NHK Business Create INC., 2―2―1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150―8001, Japan. TEL 03―5455―5520 FAX 03―5455―5592

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（下記４．⑴の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとする。
令和４年４月19日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　稲田　雅裕
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　仙台合同庁舎Ａ棟その他㉒建築改修工事（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）
⑶　工事場所　宮城県仙台市青葉区本町３―３―１
⑷　敷地面積　13892.97㎡
⑸　工事内容　本工事は上記場所における仙台合同庁舎Ａ棟の耐震改修及びそれに伴う下記に示す工事を行うものである。
１）庁舎（Ａ棟）改修一式　鉄骨鉄筋コンクリート造　地上９階、地下２階建　延べ面積　27,735.51㎡
２）庁舎（Ｂ棟）改修一式　鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造　地上17階、地下２階建　延べ面積　38,025.99㎡
３）自転車置場①　新築１棟　鉄骨造一部木造　平屋建　延べ面積　37.80㎡
４）自転車置場②　新築１棟　鉄骨造一部木造　平屋建　延べ面積　27.30㎡
５）自転車置場③　新築１棟　鉄骨造一部木造　平屋建　延べ面積　37.28㎡
６）外構
①囲障　イ）ネットフェンス　改修一式
②屋外排水設備
イ）屋外排水設備　改修一式
ロ）開きょ（場所打ち側溝）改修一式
③舗装
イ）アスファルト舗装（路面表示を含む）改修一式
ロ）インターロッキングブロック舗装　改修一式
ハ）コンクリート舗装　改修一式
④雑工作物
イ）縁石　改修一式
ロ）車いす使用者優先表示　改修一式
ハ）駐輪場案内（自立）改修一式
ニ）置型表示板　改修一式
ホ）靴洗い場　改修一式
ヘ）オイルタンク基礎（Ａ棟用）改修一式
ト）オイルタンク基礎（Ｂ棟用）改修一式
チ）機械式駐車場基礎　改修一式
リ）タイヤ止め　改修一式
ヌ）誘導ブロック　改修一式
ル）給油口ボックス基礎　新設一式
ヲ）吸気塔　取りこわし一式
⑤樹木　伐採・抜根及び新植一式
７）既存自転車置場（電気設備含む）改修及び取りこわし一式　鉄骨造　平屋建　延べ面積　399.06㎡
８）エレベーター設備　改設一式
⑹　工期　契約締結日の翌日から
令和５年６月30日まで―(Ⅰ)工事
令和５年９月29日まで―(Ⅱ)工事
令和６年12月20日まで―(Ⅲ)工事
令和８年１月30日まで―(Ⅳ)工事
(Ⅰ)　工事：６）外構　④雑工作物　ト）オイルタンク基礎（Ｂ棟用）
(Ⅱ)　工事：６）外構　④雑工作物　ヘ）オイルタンク基礎（Ａ棟用）
(Ⅲ)　工事：８）エレベーター設備のうち、新設エレベーター：ＮＯ１号機
(Ⅳ)　工事：上記(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)以外の全ての工事
⑺　使用する主要な資機材　コンクリート2,200㎥、鉄骨20ｔ、鉄筋460ｔ、ガラス130㎡
⑻　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
①　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の適用工事である。
②　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
③　本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる試行工事である。
④　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10㎞程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑤　本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
⑥　本工事は、次の(ｱ)(ｲ)に示す工事（以下「評価対象工事」という。）の工事成績評定点を競争参加資格とする試行工事である。
(ｱ)　東北地方整備局の発注した工事（旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。）
(ｲ)　工事成績相互利用登録機関が発注した工事
⑦　本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術（ただし、発注者指定の技術を除く。）に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
⑧　本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。
⑨　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑩　本工事は、契約締結後、労働者確保の方策に変更が生じ、適正な工事の実施が困難となる場合に、必要となる費用について支出実績を踏まえ、設計変更により対応する試行工事である。
⑪　本工事は、地域外（遠隔地）からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。