インナーパイプ径（外径）(1)	27	㎜
インナーパイプ径（外径）(2)	36	㎜
インナーパイプ径（外径）(3)	47	㎜
インナーパイプ径（外径）(4)	56	㎜
インナーパイプ径（内径）(1)	14	㎜
インナーパイプ径（内径）(2)	23	㎜
インナーパイプ径（内径）(3)	32	㎜
インナーパイプ径（内径）(4)	40	㎜
インナーパイプ径（空き径）(1)	42	㎜
インナーパイプ径（空き径）(2)	33	㎜
インナーパイプ径（空き径）(3)	22	㎜
インナーパイプ径（空き径）(4)	13	㎜
予備管路あたり最大管路数	15	条
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数	512	回線
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数	23	回線
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数	3	回線
き線点遠隔収容装置当たり必要心数	4	心
き線点遠隔収容装置収容配線最大長	7	㎞
き線点遠隔収容装置設置最小回線数	400	回線
き線点遠隔収容装置収容率	0.965	—
き線回線予備率	0.116	—
配線光予備心線数	2	心
引込ビル数算定式二次係数	－0.0000007	—
引込ビル数算定式一次係数	0.0319	—
引込ビル数算定式定数	0	—
き線点遠隔収容装置～加入者交換機間中継伝送路年経費	10,000,000	円