オペレーション設備（総合監視）設置局数	11	局
オペレーション設備（試験受付）設置局数	47	局
オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流	0.8	Ａ／㎡
オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流	0.8	Ａ／㎡
オペレーション設備（総合監視）面積	505	㎡
オペレーション設備（試験受付）面積	432	㎡
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流	0.92	Ａ／台
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積	1.44	㎡
変復調回線切替装置単位電流	1.7	Ａ／台
変復調回線切替装置架面積	1.92	㎡／架
無線送受信装置単位電流	0.5	Ａ／台
無線送受信装置架面積	1.44	㎡／架
地上鉄塔土地面積	144	㎡
発熱量換算係数	860	kcal／kVA
空調設備１台当たりの能力(1)	48,151	kcal／台
空調設備１台当たりの能力(2)	19,261	kcal／台
空調設備１台当たりの電力容量(1)	18.54	kVA
空調設備１台当たりの電力容量(2)	5.6	kVA
空調設備単位面積(1)	3.43	㎡
空調設備単位面積(2)	0.67	㎡
整流器１ユニット当たり最大電流	100	Ａ／ユニット
整流装置１系統当たり最大電流	800	Ａ／系統
整流装置基本部収容可能整流器数	4	個／架
整流装置増設架収容可能整流器数	4	個／架
整流装置総合効率	0.87	—