別表第三（第百六条及び第百九条関係）

六　火薬類取扱所	1　火薬類取扱所の名称及び位置（都道府県、市区町村、郡、字を記載すること。）	1　火薬類取扱所の建物の種類及び定員	1　火薬類取扱所の位置を明示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
	2　使用見込量及び最大存置量（火薬、爆薬、工業雷管、電気雷管、導火線、導爆線及び発破制御用コードに限る。）並びに火薬類の存置場所（火薬、爆薬、工業雷管、電気雷管、導火線、導爆線及び発破制御用コードに限る。）を別に記載すること。	2　主要寸法及び材料（境界柵の主要寸法及び材料を含む。）	2　火薬類取扱所の建物及び附属設備の構造図（これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。）
		3　暖房設備の種類及び取付箇所（暖房設備を設置する場合に限る。）	3　火薬類取扱所の建物の設計図面
		4　照明設備の種類及び取付箇所（照明設備を設置する場合に限る。）	4　保安距離計算書
		5　法規及び注意事項の掲示方法	5　暖房設備の構造図（暖房設備を設置する場合に限る。）
			6　照明設備の構造図（照明設備を設置する場合に限る。）
			7　盗難及び火災を防止するための措置に関する説明書
			8　火薬類の爆発又は発火を防止するための措置に関する説明書
			9　定員に関する説明書

工事の種類	工事計画届出対象	使用前検査対象
一　導管の設置又は変更の工事	1　設置	1　設置
	2　位置の変更	2　位置の変更
	3　改造であって、次に掲げるもの	3　改造であって、次に掲げるもの
	(1)　材料の変更を伴うもの	(1)　材料の変更を伴うもの
	(2)　形状又は寸法の変更を伴うもの	(2)　形状又は寸法の変更を伴うもの
	(3)　溶接部分又は溶接方法の変更を伴うもの	(3)　溶接部分又は溶接方法の変更を伴うもの
	(4)　水分除去措置の変更を伴うもの	(4)　水分除去措置の変更を伴うもの
	(5)　二酸化炭素遮断装置の種類又は設置位置の変更を伴うもの	(5)　二酸化炭素遮断装置の種類又は設置位置の変更を伴うもの
	(6)　計測装置又は警報装置の種類の変更を伴うもの	(6)　計測装置又は警報装置の種類の変更を伴うもの
	(7)　ベントスタックの種類、主要寸法、材料、取付箇所又は放出圧力の変更を伴うもの	(7)　ベントスタックの種類、主要寸法、材料、取付箇所又は放出圧力の変更を伴うもの
	4　取替え	4　取替え
	5　廃止	

二　圧送機設置所の設置	設置（三（一）から（二）までの上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。）	1　設置	1　設置
		2　位置の変更	2　改造であって、次に掲げるもの
		3　改造であって、次に掲げるもの	(1)　圧送機（二酸化炭素が通る部分に限る。）の材料の変更を伴うもの
		(1)　圧送機（二酸化炭素が通る部分に限る。）の材料の変更を伴うもの	(2)　圧送機（二酸化炭素が通る部分に限る。）の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
		(2)　圧送機（二酸化炭素が通る部分に限る。）の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの	(3)　圧送機（二酸化炭素が通る部分に限る。）の耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
		(3)　圧送機（二酸化炭素が通る部分に限る。）の耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの	(4)　安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの
		(4)　安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの	(5)　外部強制潤滑油装置の種類の変更を伴うもの
		(5)　外部強制潤滑油装置の種類の変更を伴うもの	(6)　警報装置の種類の変更を伴うもの
		(6)　警報装置の種類の変更を伴うもの	3　取替え
		4　取替え	
		5　廃止	
三　圧送機設置所の変更の工事	（一）　圧送機の設置又は変更の工事	1　設置	1　設置
		2　位置の変更	2　改造であって、次に掲げるもの
		3　改造であって、次に掲げるもの	(1)　型式の変更を伴うもの
		(1)　型式の変更を伴うもの	(2)　常用の圧力の変更を伴うもの
		(2)　常用の圧力の変更を伴うもの	(3)　耐圧部分の強度の変更を伴うもの
		(3)　耐圧部分の強度の変更を伴うもの	(4)　安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの
		(4)　安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの	3　取替え
		4　取替え	
		5　廃止	
	（二）　高圧ガス製造設備の設置又は変更の工事	1　設置	設置
		2　位置の変更	
		3　改造であって、次に掲げるもの	
		(1)　型式の変更を伴うもの	
		(2)　常用の圧力の変更を伴うもの	
		(3)　耐圧部分の強度の変更を伴うもの	
		(4)　安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの	
		4　取替え	
		5　廃止	
四　計器室の設置の工事又は変更の工事		1　設置	
		2　廃止	