| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壁仕上 | サイディング | | 5,660 | 延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積〇・八〇平方メートル | 項目別補正方式 | 平面の形状等 | 1.3 ← 規模の小さいもの 細長いもの | 1.0 延べ床面積231㎡程度で多少凹凸のあるもの | 0.8 → 規模の大きいもの 正方形に近いもの | 延べ床面積 |
| | 薄付外装吹付仕上 | | 4,200 | | | 開口率の大小 | 1.2 ← 小さいもの | 1.0 普通のもの | 0.8 → 大きいもの | |
| | 板張 | | 5,070 | | | 階高 | 1.1 ← 3.0m程度のもの | 1.0 2.7m程度のもの | 0.9 → 2.4m程度のもの | |
| | 鋼板 | 平板 | 4,720 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.9 → 程度の悪いもの | |
| | 外装タイル | | 8,390 | | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.7 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | 0.6 → 少ないもの | |
| | 繊維強化セメント板 | スレートボード | 3,930 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.9 → 程度の悪いもの | |
| | 薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上 | | 4,780 | | | | | | | |
| | 漆喰壁 | | 8,030 | | | | | | | |
| 内壁仕上 | クロス貼 | | 4,700 | 延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積二・〇平方メートル | 項目別補正方式 | 間仕切の多少 | 1.3 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | 0.9 → 少ないもの | 延べ床面積 |
| | 木質系壁仕上 | 上 | 16,460 | | | 開口率の大小 | | 1.0 普通のもの | 0.8 → 大きいもの | |
| | | 中 | 9,540 | | | 天井高 | 1.2 ← 2.7m程度のもの | 1.0 2.4m程度のもの | 0.8 → 2.1m程度のもの | |
| | | 並 | 3,100 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.7 → 程度の悪いもの | |
| | 塗り壁 | | 13,620 | | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.6 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | 0.6 → 少ないもの | |
| | 内装タイル | 中 | 17,020 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.7 → 程度の悪いもの | |
| | | 小 | 13,760 | | | | | | | |
| | 石材系仕上 | 特 | 90,540 | | | | | | | |
| | | 上 | 63,320 | | | | | | | |
| | | 中 | 44,580 | | | | | | | |
| | | 並 | 32,540 | | | | | | | |
| | メラミン樹脂化粧板 | | 8,320 | | | | | | | |
| | 鋼板 | | 8,700 | | | | | | | |
| | 鉛合板 | | 28,000 | | | | | | | |
| | ステンレス板 | | 11,940 | | | | | | | |
| | サイディング | | 11,240 | | | | | | | |
| | 石膏ボード | | 1,920 | | | | | | | |
| 床仕上 | 畳 | 上 | 7,360 | 仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり | 項目別評点方式 | 施工量の多少 | | 1.0 普通のもの | 0.8 → 少ないもの | 延べ床面積 |
| | | 並 | 4,990 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.7 → 程度の悪いもの | |
| | 木質系床仕上 | 上 | 7,200 | | | | | | | |
| | | 中 | 4,310 | | | | | | | |
| | | 並 | 1,550 | | | | | | | |
| | カーペット | 上 | 8,600 | | | | | | | |
| | | 並 | 2,480 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壁仕上 | サイディング | | 8,510 | 延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積〇・九九平方メートル | 項目別補正方式 | 平面の形状等 | 1.3 ← 規模の小さいもの 細長いもの | 1.0 延べ床面積250㎡程度で多少凹凸のあるもの | 0.8 → 規模の大きいもの 正方形に近いもの | 延べ床面積 |
| | 薄付外装吹付仕上 | | 6,210 | | | 開口率の大小 | 1.2 ← 小さいもの | 1.0 普通のもの | 0.8 → 大きいもの | |
| | 板張 | | 6,810 | | | 階高 | 1.1 ← 3.0m程度のもの | 1.0 2.7m程度のもの | 0.9 → 2.4m程度のもの | |
| | 鋼板 | 平板 | 6,720 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.9 → 程度の悪いもの | |
| | 外装タイル | | 12,160 | | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.7 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | 0.6 → 少ないもの | |
| | 繊維強化セメント板 | スレートボード | 5,400 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.9 → 程度の悪いもの | |
| | 薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上 | | 7,710 | | | | | | | |
| | 漆喰壁 | | 13,030 | | | | | | | |
| 内壁仕上 | クロス貼 | | 6,700 | 延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積二・六五平方メートル | 項目別補正方式 | 間仕切の多少 | 1.3 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | 0.9 → 少ないもの | 延べ床面積 |
| | 木質系壁仕上 | 上 | 30,810 | | | 開口率の大小 | | 1.0 普通のもの | 0.8 → 大きいもの | |
| | | 中 | 14,540 | | | 天井高 | 1.2 ← 2.7m程度のもの | 1.0 2.4m程度のもの | 0.8 → 2.1m程度のもの | |
| | | 並 | 4,500 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.7 → 程度の悪いもの | |
| | 塗り壁 | | 20,850 | | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.6 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | 0.6 → 少ないもの | |
| | 内装タイル | 中 | 28,270 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.7 → 程度の悪いもの | |
| | | 小 | 22,520 | | | | | | | |
| | 石材系仕上 | 特 | 138,930 | | | | | | | |
| | | 上 | 96,850 | | | | | | | |
| | | 中 | 68,600 | | | | | | | |
| | | 並 | 50,420 | | | | | | | |
| | メラミン樹脂化粧板 | | 17,300 | | | | | | | |
| | 鋼板 | | 13,510 | | | | | | | |
| | 鉛合板 | | 44,040 | | | | | | | |
| | ステンレス板 | | 20,080 | | | | | | | |
| | サイディング | | 18,650 | | | | | | | |
| | 石膏ボード | | 2,750 | | | | | | | |
| 床仕上 | 畳 | 上 | 8,320 | 仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり | 施工量の多少 | | 1.0 普通のもの | 0.8 → 少ないもの | 延べ床面積 | |
| | | 並 | 5,680 | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.7 → 程度の悪いもの | | |
| | 木質系床仕上 | 上 | 8,100 | | | | | | | |
| | | 中 | 4,690 | | | | | | | |
| | | 並 | 1,700 | | | | | | | |
| | カーペット | 上 | 8,820 | | | | | | | |
| | | 並 | 2,820 | | | | | | | |