建築設備	加算評点項目	衛生設備	ユニットシャワー	239,510	一個	大きさ	1.1 ← 160cm×80cmのもの	1.0 120cm×80cmのもの	→ 0.8 80cm×80cmのもの	建築設備数
						施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
			流し台（ステンレス張）	65,100	一個	間口寸法	1.1 ← 150cmのもの	1.0 120cmのもの	→ 0.95 105cmのもの	
						施工の程度	1.4 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		冷暖房設備	空調設備（ビルトイン方式）	9,780	トル当たり一・〇平方メートル対象床面積一	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	対象床面積
			床暖房設備	25,060	トル当たり一・〇平方メートル対象床面積一	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
		換気設備	換気扇・換気口	15,170	一個	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	建築設備数
仮設工事				3,340	方メートル当たり延べ床面積一・〇平	規模	1.22 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 250㎡程度のもの	→ 0.94 85㎡程度のもの	延べ床面積
							（注）1.47を上限、0.94を下限とする。			
その他工事	雑工事			部分別「構造部」から「建築設備」までの合計評点数の５％		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	

建築設備	加算評点項目	衛生設備	ユニットシャワー	192,580	一個	大きさ	1.1 ← 160cm×80cmのもの	1.0 120cm×80cmのもの	→ 0.8 80cm×80cmのもの	建築設備数
						施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
			流し台（ステンレス張）	51,300	一個	間口寸法	1.1 ← 150cmのもの	1.0 120cmのもの	→ 0.95 105cmのもの	
						施工の程度	1.4 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		冷暖房設備	空調設備（ビルトイン方式）	8,900	トル当たり一・〇平方メートル対象床面積一	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	対象床面積
			床暖房設備	15,420	トル当たり一・〇平方メートル対象床面積一	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
		換気設備	換気扇・換気口	12,080	一個	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	建築設備数
仮設工事				3,030	方メートル当たり延べ床面積一・〇平	規模	1.23 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 231㎡程度のもの	→ 0.92 85㎡程度のもの	延べ床面積
							（注）1.47を上限、0.92を下限とする。			
その他工事	雑工事			部分別「構造部」から「建築設備」までの合計評点数の５％		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	