外壁仕上	サイディング		6,370	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積〇・九〇平方メートル	項目別補正方式	平面の形状等	1.2 ← 規模の小さいもの 細長いもの	1.0 延べ床面積330㎡程度で多少凹凸のあるもの	→ 0.9 規模の大きいもの 正方形に近いもの	延べ床面積
	薄付外装吹付仕上		4,720			開口率の大小	1.5 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 大きいもの	
	板張		5,700			階高	1.1 ← 3.0m程度のもの	1.0 2.7m程度のもの		
	鋼板	平板	5,310			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	外装タイル		9,440		総合補正方式	施工量の多少	2.0 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 少ないもの	
	繊維強化セメント板	スレートボード	4,420			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上		5,380							
	漆喰壁		9,030							
内壁仕上	クロス貼		3,990	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・七〇平方メートル	施工量の多少		2.0 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
	木質系壁仕上	上	13,990		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		中	8,100							
		並	2,630							
	塗り壁		11,570							
	内装タイル	中	14,460							
		小	11,690							
	石材系仕上	特	76,950							
		上	53,820							
		中	37,890							
		並	27,650							
	メラミン樹脂化粧板		7,070							
	鋼板		7,390							
	ステンレス板		10,140							
	サイディング		9,550							
	石膏ボード		1,630							
床仕上	畳	上	7,360	仕上面積一・〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル	項目別評点方式	施工量の多少		1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		並	4,990							
	木質系床仕上	上	7,200			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		中	4,310							
		並	1,550							

外壁仕上	外装タイル		17,200	仕上面積一・四〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式	階高	1.1 ← 3.0m程度のもの	1.0 2.7m程度のもの		延べ床面積
	繊維強化セメント板	スレートボード	7,640			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		スレート波板	4,530		総合補正方式	施工量の多少	1.6 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 少ないもの	
	合成樹脂板		3,270			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上		10,900							
	漆喰壁		18,430							
内壁仕上	クロス貼		4,090	仕上面積一・六二平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式	開口率の大小	1.2 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 大きいもの	延べ床面積
	木質系壁仕上	上	18,840			天井高	1.1 ← 3.0m程度のもの	1.0 2.7m程度のもの		
		中	8,890			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		並	2,750		総合補正方式	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 少ないもの	
	内装タイル	小	13,770			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	合成樹脂板		6,150							
	鋼板		8,260							
	サイディング		11,400							
	石膏ボード		1,680							
床仕上	木質系床仕上	上	8,100	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル	施工量の多少			1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		中	4,690		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		並	1,700							
	タイル	大	17,290							
		中	14,590							
		小	12,500							
	合成樹脂張床	中	3,180							
		並	1,790							
	合成樹脂塗床		3,450							
	着色コンクリート		6,320							
	モルタル		2,200							
	コンクリート直仕上		810							
天井仕上	木質系天井仕上	中	7,000	平方メートル当たり仕上面積一・〇延べ床面積一・〇平方メート	施工量の多少		1.1 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		並	4,190		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	クロス天井		4,840							
	塗り天井		11,300							