外壁仕上	カーテンウォール	ＰＣ系	形状が複雑なサッシ組込のもの	102,830	トン当たり二・三八平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル					延べ床面積
			フラットなサッシ組込のもの	62,250						
			フラットなパネルのもの	27,500						
	結晶化ガラス			80,230						
内壁仕上	項目別評点方式	石材系仕上	特	143,870	延べ床面積一・〇平方メートル当たり二・八一平方メートル	内壁仕上面積の大小	1.17 ← 延べ床面積1.0㎡当たり3.28㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり2.81㎡のもの	→ 0.85 延べ床面積1.0㎡当たり2.38㎡のもの	延べ床面積
			上	101,520						
			中	71,570						
			並	52,290		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		モルタル		12,700						
		塗り壁		16,570						
		コンクリート打放	上	17,360						
			並	14,190						
		内装タイル	中	27,590						
			小	21,490						
		鋼板	合金めっき鋼板	17,890						
			ほうろう鋼板	151,200						
			塩化ビニル樹脂被覆鋼板	35,510						
			プリント鋼板	29,330						
		ステンレス板		113,270						
		アルミニウム板	平板	57,630						
			吸音板	44,790						
		金属複合板		35,790						
		繊維強化セメント板	スレートボード	14,610						
			珪酸カルシウム板	10,760						
			化粧珪酸カルシウム板	17,420						
		合成樹脂板	塩化ビニル	9,440						
			アクリル	14,350						
			ポリカーボネート	28,180						
		メラミン樹脂化粧板		22,000						
		繊維板		11,210						
		木毛セメント板	普通板	8,570						
			化粧板	9,970						
		硬質木片セメント板		16,070						
		石膏ボード	普通板	6,800						
			ＧＬ工法	6,630						

外壁仕上	カーテンウォール	ＰＣ系	形状が複雑なサッシ組込のもの	79,880	トン当たり二・三八平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル					延べ床面積
			フラットなサッシ組込のもの	48,360						
			フラットなパネルのもの	21,370						
	結晶化ガラス			79,760						
内壁仕上	項目別評点方式	石材系仕上	特	124,200	延べ床面積一・〇平方メートル当たり二・八一平方メートル	内壁仕上面積の大小	1.17 ← 延べ床面積1.0㎡当たり3.28㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり2.81㎡のもの	→ 0.85 延べ床面積1.0㎡当たり2.38㎡のもの	延べ床面積
			上	87,640						
			中	61,310						
			並	44,390		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		モルタル		10,110						
		塗り壁		15,370						
		コンクリート打放	上	14,550						
			並	11,850						
		内装タイル	中	21,460						
			小	16,880						
		鋼板	亜鉛めっき鋼板	14,440						
			塗装亜鉛めっき鋼板	15,310						
			ほうろう鋼板	91,660						
			塩化ビニル樹脂被覆鋼板	30,650						
			プリント鋼板	25,140						
		ステンレス板		99,500						
		アルミニウム板	平板	50,630						
			吸音板	38,130						
		金属複合板		24,360						
		繊維強化セメント板	スレートボード	12,810						
			珪酸カルシウム板	9,660						
			化粧珪酸カルシウム板	14,270						
		合成樹脂板	塩化ビニル	8,170						
			アクリル	12,610						
			ポリカーボネート	25,570						
		メラミン樹脂化粧板		14,780						
		繊維板		9,890						
		木毛セメント板	普通板	7,920						
			化粧板	9,040						
		硬質木片セメント板		14,160						
		石膏ボード	普通板	6,010						
			ＧＬ工法	5,530						