天井仕上	項目別評点方式	コンクリート打放	上	5,180	トン当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル				延べ床面積
			並	4,220					
		塩化ビニル成型浴室天井材		6,200					
	総合評点方式		中	4,820					
屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	8,220	一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建床面積
			露出防水	6,510						
		シート防水		5,430						
		塗膜防水		5,370						
		モルタル防水		2,700						
		FRP防水		13,000						
		金属板防水		7,190						
	勾配屋根	天然スレート		13,060	建床面積一・〇平方メートル当たり一・四〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	
		瓦	上	14,220		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	
			中	13,100		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		鋼板	亜鉛めっき鋼板	平板	8,000					
				折板	4,180					
			塗装亜鉛めっき鋼板	平板	8,610					
				折板	4,870					
			フッ素樹脂鋼板	平板	12,320					
				折板	8,030					
		銅板		平板	26,950					
		アルミニウム板		平板	9,450					
				折板	10,150					
		ステンレス板		平板	10,690					
				折板	12,430					
		金属複合板			16,430					
		板ガラス	中	厚さ7㎜以下	10,890					
			並	厚さ7㎜以下	6,660					
		繊維強化セメント板	スレート波板		5,360					
			化粧スレートボード		9,840					
		合成樹脂板	塩化ビニル		4,040					
			アクリル		9,040					
			ポリカーボネート		15,510					
		アスファルトシングル			6,730					

天井仕上	項目別評点方式	コンクリート打放	上	6,180	トン当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル				延べ床面積
			並	5,050					
		塩化ビニル成型浴室天井材		7,730					
	総合評点方式		中	3,310					
屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	10,260	一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建床面積
			露出防水	8,100						
		シート防水		6,540						
		塗膜防水		6,000						
		モルタル防水		3,090						
		FRP防水		14,080						
		金属板防水		8,470						
	勾配屋根	天然スレート		15,100	建床面積一・〇平方メートル当たり一・四〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	
		瓦	上	16,400		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	
			中	15,280		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		鋼板	合金めっき鋼板	平板	10,200					
				折板	6,450					
			フッ素樹脂鋼板	平板	14,740					
				折板	9,670					
		銅板		平板	31,640					
		アルミニウム板		平板	10,780					
				折板	11,310					
		ステンレス板		平板	13,450					
				折板	16,220					
		金属複合板			23,010					
		板ガラス	中	厚さ7㎜以下	13,040					
			並	厚さ7㎜以下	8,510					
		繊維強化セメント板	スレート波板		6,320					
			化粧スレートボード		12,130					
		合成樹脂板	塩化ビニル		4,630					
			アクリル		10,340					
			ポリカーボネート		17,230					
		アスファルトシングル			8,340					