天井仕上	総合評点方式	鉄筋コンクリート造		3,420	トルあたり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル					延べ床面積
		鉄骨造		4,750						
	屋根	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	8,220	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建床面積
				露出防水	6,510						
			シート防水		5,430						
			塗膜防水		5,370						
			モルタル防水		2,700						
			FRP防水		13,000						
			金属板防水		7,190						
		勾配屋根	天然スレート		12,120	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	
			瓦	上	13,200		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	
				中	12,160		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
			鋼板	亜鉛めっき鋼板	平板	7,430					
					折板	3,880					
				塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,990					
					折板	4,520					
				フッ素樹脂鋼板	平板	11,440					
					折板	7,460					
			銅板		平板	25,020					
			アルミニウム板		平板	8,770					
					折板	9,420					
			ステンレス板		平板	9,930					
					折板	11,540					
			金属複合板		15,260						
			板ガラス	中	厚さ７㎜以下	10,110					
				並	厚さ７㎜以下	6,180					
			繊維強化セメント板		スレート波板	4,970					
					化粧スレートボード	9,130					
			合成樹脂板		塩化ビニル	3,750					
					アクリル	8,390					
					ポリカーボネート	14,400					
			アスファルトシングル		6,250						
	加算評点項目	天窓	固定式		63,950	一個	大きさ	1.40 ← 大きいもの	1.0 標準のもの	→ 0.90 小さいもの	個数
			開閉式		106,300		施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	

天井仕上	総合評点方式	鉄筋コンクリート造		3,810	トルあたり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル					延べ床面積
		鉄骨造		5,230						
	屋根	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	10,260	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建床面積
				露出防水	8,100						
			シート防水		6,540						
			塗膜防水		6,000						
			モルタル防水		3,090						
			FRP防水		14,080						
			金属板防水		8,470						
		勾配屋根	天然スレート		14,020	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	
			瓦	上	15,230		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	
				中	14,190		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
			鋼板	合金めっき鋼板	平板	9,470					
					折板	5,990					
				フッ素樹脂鋼板	平板	13,680					
					折板	8,980					
			銅板		平板	29,380					
			アルミニウム板		平板	10,010					
					折板	10,500					
			ステンレス板		平板	12,490					
					折板	15,060					
			金属複合板		21,370						
			板ガラス	中	厚さ７㎜以下	12,110					
				並	厚さ７㎜以下	7,900					
			繊維強化セメント板		スレート波板	5,870					
					化粧スレートボード	11,270					
			合成樹脂板		塩化ビニル	4,300					
					アクリル	9,600					
					ポリカーボネート	16,000					
			アスファルトシングル		7,740						
	加算評点項目	天窓	固定式		75,300	一個	大きさ	1.40 ← 大きいもの	1.0 標準のもの	→ 0.90 小さいもの	個数
			開閉式		124,650		施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	