建具	総合評点方式	中		19,570	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七四平方メートル	戸当たり平均床面積		1.0 70㎡程度のもの	→ 0.78 110㎡程度のもの 30㎡程度のもの	延べ床面積
							(注) 0.78を下限とする。			
						施工量の多少	1.30 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 少ないもの	
						施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
	加算評点項目	自動扉開閉装置	引分	516,670	一箇所	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	箇所数
			片引	429,070						
特殊設備	階段手摺等特殊装飾			11,290	一・〇平方メートル	程度	3.00 材料が高級で形状が複雑なもの	1.0 材料及び形状が普通のもの 手摺及び手摺子真鍮製ブロンズメッキ、張板5mm厚プラスチック板を使用	→ 0.20 材料形状とも一般的で単純なもの	手摺部分の見付面積
	造り付け家具		練付板	47,690	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡単なもの	見付面積
			デコラ	42,340						
			木製	21,100						
建築設備	電気設備	動力配線設備		66,090	一kW	容量	1.25 ← 5kW程度のもの	1.0 25kW程度のもの	→ 0.90 50kW程度のもの	kW数
						程度	1.50 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 普通以下のもの	
		電灯設備		5,830	一・〇平方メートル					延べ床面積
		電話配線設備		1,420	一・〇平方メートル	配置	1.15 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
		呼出表示設備		31,330	一箇所					箇所数
		インターホン設備		75,630	一台	規模	1.05 ← 15台程度	1.0 30台程度		台数
						程度		1.0 カメラ付のもの	0.20 通話型のもの	
		ドアホン		52,100	一式	施工の程度		1.0 カメラ付のもの	0.30 通話型のもの	建築設備数
		監視カメラ配線設備		18,430	一台					カメラ台数

建具	総合評点方式	中		15,970	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七四平方メートル	戸当たり平均床面積		1.0 70㎡程度のもの	→ 0.78 110㎡程度のもの 30㎡程度のもの	延べ床面積
							(注) 0.78を下限とする。			
						施工量の多少	1.30 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 少ないもの	
						施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
	加算評点項目	自動扉開閉装置	引分	381,700	一箇所	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	箇所数
			片引	325,700						
特殊設備	階段手摺等特殊装飾			10,290	一・〇平方メートル	程度	3.00 材料が高級で形状が複雑なもの	1.0 材料及び形状が普通のもの 手摺及び手摺子真鍮製ブロンズメッキ、張板5mm厚プラスチック板を使用しているもの	→ 0.20 材料形状とも一般的で単純なもの	手摺部分の見付面積
	造り付け家具		練付板	36,500	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡単なもの	見付面積
			デコラ	32,400						
			木製	16,150						
建築設備	電気設備	動力配線設備		52,140	一kW	容量	1.25 ← 5kW程度のもの	1.0 25kW程度のもの	→ 0.90 50kW程度のもの	kW数
						程度	1.50 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 普通以下のもの	
		電灯設備		4,330	一・〇平方メートル					延べ床面積
		電話配線設備		1,120	一・〇平方メートル	配置	1.15 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
		呼出表示設備		20,690	一箇所					箇所数
		インターホン設備		69,310	一台	規模	1.05 ← 15台程度	1.0 30台程度		台数
						程度		1.0 カメラ付のもの	0.20 通話型のもの	
		ドアホン		50,900	一式	施工の程度		1.0 カメラ付のもの	0.30 通話型のもの	建築設備数
		監視カメラ配線設備		14,220	一台					カメラ台数