構造	基礎工事	地階のない建物	杭打地業	既製杭		33,000	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	0.40 → 末口径20cm 長さ2mのもの	本数
								（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組		木造 90mm 厚		1,570	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・四二平方メートル	外周壁面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.84㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.42㎡のもの	0.40 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.16㎡のもの	延べ床面積
			コンクリートブロック造	150mm 厚	3,050						
				100mm 厚	2,200						
			軽量鉄骨造	100mm 厚	1,090		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
				65mm 厚	760						
			鉄筋コンクリート造 120mm 厚		6,660						
			気泡コンクリート板	150mm 厚	4,280						
				125mm 厚	3,770						
				100mm 厚	3,310						
				75mm 厚	2,730						
				50mm 厚	2,250						
			プレキャストコンクリート板	100mm 厚	7,300						
				40mm 厚（リブ付）	4,830						
			押出成形セメント板	60mm 厚	4,490						
				50mm 厚	4,200						
			化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	6,260						
				120mm 厚	4,350						
			ＣＬＴパネル	150mm 厚	10,850						
	間仕切骨組		木造 90mm 厚		1,650	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・四四平方メートル	間仕切面積の大小	3.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.32㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.44㎡程度のもの	0.40 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.17㎡程度のもの	延べ床面積
			コンクリートブロック造	150mm 厚	3,190						
				100mm 厚	2,300						
			鉄骨造 100mm 厚		1,190						
			軽量鉄骨造	100mm 厚	1,140						
				65mm 厚	800						
			鉄筋コンクリート造 120mm 厚		6,970						
			気泡コンクリート板	150mm 厚	4,480						
				125mm 厚	3,950						
				100mm 厚	3,470						
				75mm 厚	2,860						
				50mm 厚	2,360						
			プレキャストコンクリート板	100mm 厚	7,650						
				40mm 厚（リブ付）	5,060						

構造	基礎工事	地階のない建物	杭打地業	既製杭	40,810	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	0.40 → 末口径20cm 長さ2mのもの	本数
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組		木造 90mm 厚		1,700	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・四二平方メートル	外周壁面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.84㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.42㎡のもの	0.40 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.16㎡のもの	延べ床面積
			コンクリートブロック造	150mm 厚	3,700						
				100mm 厚	2,650						
			軽量鉄骨造	100mm 厚	1,140		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
				65mm 厚	800						
			鉄筋コンクリート造 120mm 厚		8,610						
			気泡コンクリート板	150mm 厚	4,360						
				125mm 厚	3,900						
				100mm 厚	3,480						
				75mm 厚	3,200						
				50mm 厚	2,870						
			プレキャストコンクリート板	100mm 厚	8,010						
				40mm 厚（リブ付）	5,360						
			押出成形セメント板	60mm 厚	4,600						
				50mm 厚	4,350						
			化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	7,210						
				120mm 厚	4,980						
			ＣＬＴパネル	150mm 厚	11,910						
	間仕切骨組		木造 90mm 厚		1,790	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・四四平方メートル	間仕切面積の大小	3.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.32㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.44㎡程度のもの	0.40 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.17㎡程度のもの	延べ床面積
			コンクリートブロック造	150mm 厚	3,880						
				100mm 厚	2,780						
			鉄骨造 100mm 厚		1,300						
			軽量鉄骨造	100mm 厚	1,200						
				65mm 厚	840						
			鉄筋コンクリート造 120mm 厚		9,020						
			気泡コンクリート板	150mm 厚	4,570						
				125mm 厚	4,090						
				100mm 厚	3,650						
				75mm 厚	3,350						
				50mm 厚	3,000						
			プレキャストコンクリート板	100mm 厚	8,390						
				40mm 厚（リブ付）	5,620						