内壁仕上	石材系仕上	特	41,990
		上	29,630
		中	20,720
		並	15,010
	モルタル		3,420
	塗り壁		5,190
	コンクリート打放	上	4,920
		並	4,000
	内装タイル	中	7,250
		小	5,700
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	4,880
		塗装亜鉛めっき鋼板	5,170
		ほうろう鋼板	30,980
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	10,360
		プリント鋼板	8,500
	ステンレス板		33,630
	アルミニウム板	平板	17,110
		吸音板	12,890
	金属複合板		8,230
	繊維強化セメント板	スレートボード	4,330
		珪酸カルシウム板	3,260
		化粧珪酸カルシウム板	4,820
	合成樹脂板	塩化ビニル	2,760
		アクリル	4,260
		ポリカーボネート	8,640
	メラミン樹脂化粧板		4,990
	繊維板		3,340
	木毛セメント板	普通板	2,670
		化粧板	3,050
	硬質木片セメント板		4,780
	石膏ボード	普通板	2,030
		GL工法	1,870
	木質系壁仕上	上	8,870
		中	5,580
		並	2,520
	鉛石膏ボード	2㎜厚	31,370
		1㎜厚	19,670
	クロス貼	上	8,420
		中	4,690
		並	2,970
	結晶化ガラス		55,310
	サイディング		5,790

延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九五平方メートル

内壁仕上面積の大小	2.00 ←	1.0	→ 0.60
	延べ床面積1.0㎡当たり1.90㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.95㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.57㎡のもの
施工の程度	1.20 ←	1.0	→ 0.80
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

延べ床面積

内壁仕上	石材系仕上	特	48,640
		上	34,320
		中	24,190
		並	17,670
	モルタル		4,290
	塗り壁		5,600
	コンクリート打放	上	5,870
		並	4,790
	内装タイル	中	9,320
		小	7,260
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	5,690
		合金めっき鋼板	6,050
		ほうろう鋼板	51,110
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	12,000
		プリント鋼板	9,910
	ステンレス板		38,290
	アルミニウム板	平板	19,480
		吸音板	15,140
	金属複合板		12,100
	繊維強化セメント板	スレートボード	4,940
		珪酸カルシウム板	3,630
		化粧珪酸カルシウム板	5,890
	合成樹脂板	塩化ビニル	3,190
		アクリル	4,850
		ポリカーボネート	9,520
	メラミン樹脂化粧板		7,430
	繊維板		3,790
	木毛セメント板	普通板	2,890
		化粧板	3,370
	硬質木片セメント板		5,430
	石膏ボード	普通板	2,290
		GL工法	2,240
	木質系壁仕上	上	11,780
		中	5,930
		並	2,850
	鉛石膏ボード	2㎜厚	42,750
		1㎜厚	26,630
	クロス貼	上	9,310
		中	4,830
		並	3,120
	結晶化ガラス		55,380
	サイディング		7,400

延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九五平方メートル

内壁仕上面積の大小	2.00 ←	1.0	→ 0.60
	延べ床面積1.0㎡当たり1.90㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.95㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.57㎡のもの
施工の程度	1.20 ←	1.0	→ 0.80
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

延べ床面積