屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	8,220	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの	建床面積	
			露出防水	6,510							
		シート防水		5,430							
		塗膜防水		5,370							
		FRP防水		13,000							
		金属板防水		7,190							
	勾配屋根	天然スレート		12,120	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	0.95 2.5/10 程度のもの		
		瓦	上	13,200		軒出の大小	1.20 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 軒出15cm程度のもの		
			中	12,160							
			並	9,320							
		鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	7,430		施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの		
			折板	3,880							
		鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,990							
			折板	4,520							
		鋼板 フッ素樹脂鋼板	平板	11,440							
			折板	7,460							
		銅板	平板	25,020							
		アルミニウム板	平板	8,770							
			折板	9,420							
		ステンレス板	平板	9,930							
			折板	11,540							
		金属複合板		15,260							
		板ガラス 中	厚さ7㎜以下	10,110							
		板ガラス 並	厚さ7㎜以下	6,180							
		繊維強化セメント板	スレート波板	4,970							
			化粧スレートボード	9,130							
		合成樹脂板	塩化ビニル	3,750							
			アクリル	8,390							
			ポリカーボネート	14,400							
		アスファルトシングル		6,250							
	加算評点項目	天窓	固定式	63,950	一個	大きさ	1.40 大きいもの	1.0 標準のもの	0.90 小さいもの	個数	
			開閉式	106,300		施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの		
各部分別共通	加算評点項目	表面仕上 塗装・吹付	上	1,890	延べ床面積一・〇平方メートル当たり						
			並	910							
		下地等 メタルラス下地		830							
		下地等 断熱材	上	2,900		施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの		
			中	1,360							
			並	930							

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。

屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	10,260	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの	建床面積	
			露出防水	8,100							
		シート防水		6,540							
		塗膜防水		6,000							
		FRP防水		14,080							
		金属板防水		8,470							
	勾配屋根	天然スレート		14,020	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	0.95 2.5/10 程度のもの		
		瓦	上	15,230		軒出の大小	1.20 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 軒出15cm程度のもの		
			中	14,190							
			並	11,270							
		鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	8,680		施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの		
			折板	5,230							
		鋼板 合金めっき鋼板	平板	9,470							
			折板	5,990							
		鋼板 フッ素樹脂鋼板	平板	13,680							
			折板	8,980							
		銅板	平板	29,380							
		アルミニウム板	平板	10,010							
			折板	10,500							
		ステンレス板	平板	12,490							
			折板	15,060							
		金属複合板		21,370							
		板ガラス 中	厚さ7㎜以下	12,110							
		板ガラス 並	厚さ7㎜以下	7,900							
		繊維強化セメント板	スレート波板	5,870							
			化粧スレートボード	11,270							
		合成樹脂板	塩化ビニル	4,300							
			アクリル	9,600							
			ポリカーボネート	16,000							
		アスファルトシングル		7,740							
	加算評点項目	天窓	固定式	75,300	一個	大きさ	1.40 大きいもの	1.0 標準のもの	0.90 小さいもの	個数	
			開閉式	124,650		施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの		
各部分別共通	加算評点項目	表面仕上 塗装・吹付	上	2,410	延べ床面積一・〇平方メートル当たり						
			並	1,360							
		下地等 メタルラス下地		1,130							
		下地等 断熱材	上	3,370		施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの		
			中	1,680							
			並	1,080							

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。