建築設備	運搬設備	人荷用エレベーター	13,023,030	一台	積載量	1.35 ← 4,000kgのもの	1.0 2,000kgのもの	→ 0.76 1,000kgのもの	台数
					速度	1.31 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
					着床数	1.20 ← 8箇所のもの	1.0 3箇所のもの	→ 0.95 2箇所のもの	
					程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		自動車用エレベーター　電動式	15,606,770	一台	積載量	1.09 ← 3,000kgのもの	1.0 2,500kgのもの	→ 0.92 2,000kgのもの	台数
					速度	1.05 ← 45m／minのもの	1.0 30m／minのもの	→ 0.95 15m／minのもの	
					着床数	1.15 ← 5箇所のもの	1.0 2箇所のもの		
					型別	1.50 ← 全自動、直流型のもの	1.0 全自動、交流型のもの	→ 0.95 手動、交流型のもの	
					程度	1.15 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		自動車用エレベーター　油圧式	11,954,450	一台	積載量	1.15 ← 3,000kgのもの	1.0 2,300kgのもの	→ 0.90 2,000kgのもの	台数
					速度	1.05 ← 30m／minのもの	1.0 20m／minのもの	→ 0.95 10m／minのもの	
					程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.85 普通以下のもの	
		小荷物専用昇降機	782,740	一台	積載量	1.20 ← 500kgのもの	1.0 200kgのもの	→ 0.85 50kgのもの	台数
					速度		1.0 30m／minのもの	→ 0.95 25m／minのもの	
					着床数	1.40 ← 5箇所のもの	1.0 2箇所のもの		
					程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		エスカレーター　S600型	12,225,620	一台	仕上げ仕様	1.05 ← 透明のもの	1.0 ステンレスのもの		台数
					階高	1.10 ← 5mのもの	1.0 4mのもの	→ 0.90 3mのもの	
		エスカレーター　S1,000型	18,262,780	一台	仕上げ仕様	1.10 ← 透明のもの	1.0 ステンレスのもの		台数
					階高	1.08 ← 5mのもの	1.0 4mのもの	→ 0.92 3mのもの	
	清掃設備	窓ふき用ゴンドラ	4,010,090	一台	軒高	1.40 ← 100m	1.0 50m	→ 0.80 30m	台数
					アームの形式	1.10 迫出し式	1.0 俯仰式	0.80 固定式	
					吊ワイヤロープ数	1.30 4本吊	1.0 2本吊		
					走行レールの有無		1.0 あるもの	0.70 ないもの	
仮設工事			3,650	一平方メートル	規模	1.09 ← 10,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.76 1,000㎡程度のもの	延べ床面積
						(注) 1.09を上限、0.66を下限とする。			
その他工事			3,550	一平方メートル	その他工事の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積

建築設備	運搬設備	人荷用エレベーター	9,640,260	一台	積載量	1.35 ← 4,000kgのもの	1.0 2,000kgのもの	→ 0.76 1,000kgのもの	台数
					速度	1.31 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
					着床数	1.20 ← 8箇所のもの	1.0 3箇所のもの	→ 0.95 2箇所のもの	
					程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		自動車用エレベーター　電動式	11,552,870	一台	積載量	1.09 ← 3,000kgのもの	1.0 2,500kgのもの	→ 0.92 2,000kgのもの	台数
					速度	1.05 ← 45m／minのもの	1.0 30m／minのもの	→ 0.95 15m／minのもの	
					着床数	1.15 ← 5箇所のもの	1.0 2箇所のもの		
					型別	1.50 ← 全自動、直流型のもの	1.0 全自動、交流型のもの	→ 0.95 手動、交流型のもの	
					程度	1.15 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		自動車用エレベーター　油圧式	8,849,250	一台	積載量	1.15 ← 3,000kgのもの	1.0 2,300kgのもの	→ 0.90 2,000kgのもの	台数
					速度	1.05 ← 30m／minのもの	1.0 20m／minのもの	→ 0.95 10m／minのもの	
					程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.85 普通以下のもの	
		小荷物専用昇降機	653,700	一台	積載量	1.20 ← 500kgのもの	1.0 200kgのもの	→ 0.85 50kgのもの	台数
					速度		1.0 30m／minのもの	→ 0.95 25m／minのもの	
					着床数	1.40 ← 5箇所のもの	1.0 2箇所のもの		
					程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		エスカレーター　S600型	9,049,980	一台	仕上げ仕様	1.05 ← 透明のもの	1.0 ステンレスのもの		台数
					階高	1.10 ← 5mのもの	1.0 4mのもの	→ 0.90 3mのもの	
		エスカレーター　S1,000型	13,518,970	一台	仕上げ仕様	1.10 ← 透明のもの	1.0 ステンレスのもの		台数
					階高	1.08 ← 5mのもの	1.0 4mのもの	→ 0.92 3mのもの	
	清掃設備	窓ふき用ゴンドラ	3,348,990	一台	軒高	1.40 ← 100m	1.0 50m	→ 0.80 30m	台数
					アームの形式	1.10 迫出し式	1.0 俯仰式	0.80 固定式	
					吊ワイヤロープ数	1.30 4本吊	1.0 2本吊		
					走行レールの有無		1.0 あるもの	0.70 ないもの	
仮設工事			3,280	一平方メートル	規模	1.08 ← 10,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.76 1,000㎡程度のもの	延べ床面積
						(注) 1.08を上限、0.67を下限とする。			
その他工事			2,820	一平方メートル	その他工事の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積