	主体構造部	加算評点項目	免震装置		4,219,420	一基	ゴム外径	1.50 ← 1,400mmのもの	1.0 1,200mmのもの	→ 0.75 1,000mmのもの	基数
							ゴム総厚	1.10 ← 250mmのもの	1.0 200mmのもの	→ 0.90 160mmのもの	
							装置の種類		1.0 免震用ダンパー機能を有するもの	0.85 免震用ダンパー機能を有しないもの	
構造部	基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		35,430	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
							地階	1.20 地下２階のもの	1.0 地下１階のもの		
							地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
							敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
			杭打地業	既製杭	40,810	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ２mのもの	本数
				場所打コンクリート杭	890,250	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	
							杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
		地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,870	深さ一メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	建床面積
							地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
							敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
			鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		21,020	建床面積一・〇平方メートル当たり延長一・〇メートル	階数	1.25 ３階建のもの	1.0 ２階建のもの		
							施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
							施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	

	主体構造部	加算評点項目	免震装置		3,632,310	一基	ゴム外径	1.50 ← 1,400mmのもの	1.0 1,200mmのもの	→ 0.75 1,000mmのもの	基数
							ゴム総厚	1.10 ← 250mmのもの	1.0 200mmのもの	→ 0.90 160mmのもの	
							装置の種類		1.0 免震用ダンパー機能を有するもの	0.85 免震用ダンパー機能を有しないもの	
構造部	基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		34,800	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
							地階	1.20 地下２階のもの	1.0 地下１階のもの		
							地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
							敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
			杭打地業	既製杭	33,000	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ２mのもの	本数
				場所打コンクリート杭	717,600	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	
							杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
		地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,560	深さ一メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	建床面積
							地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
							敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
			鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		15,160	建床面積一・〇平方メートル当たり延長一・〇メートル	階数	1.25 ３階建のもの	1.0 ２階建のもの		
							施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
							施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	