構造部	基礎工事	地階のない建物	独立基礎（根切り工事を含む。）		8,610	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
			杭打地業	既製杭	33,000	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ２mのもの	本数
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組	木造	90mm 厚		2,700	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七二平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.15㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.72㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.36㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		5,230						
			100mm 厚		3,770						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		1,870		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
			65mm 厚		1,310						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			11,410						
		気泡コンクリート板	150mm 厚		7,340						
			125mm 厚		6,460						
			100mm 厚		5,680						
			75mm 厚		4,680						
			50mm 厚		3,860						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚		12,520						
			40mm 厚（リブ付）		8,280						
		押出成形セメント板	60mm 厚		7,700						
			50mm 厚		7,200						
		化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚		10,740						
			120mm 厚		7,470						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚		18,600						
	間仕切骨組	木造	90mm 厚		4,620	一・二三平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり	間仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.84㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.23㎡程度のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.61㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		8,940						
			100mm 厚		6,440						
		鉄骨造	100mm 厚		3,340						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		3,190						
			65mm 厚		2,250						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			19,500						

構造部	基礎工事	地階のない建物	独立基礎（根切り工事を含む。）		10,260	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
			杭打地業	既製杭	40,810	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ２mのもの	本数
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組	木造	90mm 厚		2,930	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七二平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.15㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.72㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.36㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		6,350						
			100mm 厚		4,550						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		1,960		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
			65mm 厚		1,380						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			14,760						
		気泡コンクリート板	150mm 厚		7,480						
			125mm 厚		6,690						
			100mm 厚		5,970						
			75mm 厚		5,490						
			50mm 厚		4,920						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚		13,730						
			40mm 厚（リブ付）		9,200						
		押出成形セメント板	60mm 厚		7,890						
			50mm 厚		7,460						
		化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚		12,370						
			120mm 厚		8,540						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚		20,430						
	間仕切骨組	木造	90mm 厚		5,000	一・二三平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり	間仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.84㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.23㎡程度のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.61㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		10,860						
			100mm 厚		7,770						
		鉄骨造	100mm 厚		3,640						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		3,350						
			65mm 厚		2,360						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			25,210						