内壁仕上	木毛セメント板	普通板	5,830	延べ床面積一・〇平方メートル当たり二・〇七平方メートル				延べ床面積
		化粧板	6,660					
	硬質木片セメント板		10,430					
	石膏ボード	普通板	4,420					
		GL工法	4,070					
	木質系壁仕上	上	19,330					
		中	12,170					
		並	5,500					
	鉛石膏ボード	2㎜厚	68,370					
		1㎜厚	42,860					
	クロス貼	上	18,360					
		中	10,220					
		並	6,470					
	結晶化ガラス		120,530					
床仕上	石材系仕上	特	48,180	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	床仕上の面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	0.90 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	延べ床面積
		上	33,460						
		中	23,130						
		並	16,250		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
	モルタル		1,700						
	コンクリート直仕上		560						
	合成樹脂塗床	エポキシ	3,480						
		ポリウレタン	2,840						
	タイル	大	11,070						
		中	9,000						
		小	7,540						
	エキスパンドメタル		6,510						
	縞鋼板	6.0㎜厚	9,080						
		4.5㎜厚	7,840						
		3.2㎜厚	6,800						
	畳	上	11,880						
		並	9,510						
	カーペット	上	9,160						
		並	3,040						
	れんが	平敷	8,030						

内壁仕上	木毛セメント板	普通板	6,310	延べ床面積一・〇平方メートル当たり二・〇七平方メートル				延べ床面積
		化粧板	7,340					
	硬質木片セメント板		11,840					
	石膏ボード	普通板	5,000					
		GL工法	4,880					
	木質系壁仕上	上	25,660					
		中	12,930					
		並	6,210					
	鉛石膏ボード	2㎜厚	93,170					
		1㎜厚	58,040					
	クロス貼	上	20,300					
		中	10,530					
		並	6,810					
	結晶化ガラス		120,680					
床仕上	石材系仕上	特	55,700	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	床仕上の面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	0.90 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	延べ床面積
		上	38,660						
		中	26,920						
		並	19,080		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
	モルタル		2,200						
	コンクリート直仕上		810						
	合成樹脂塗床	エポキシ	4,220						
		ポリウレタン	3,450						
	タイル	大	14,520						
		中	11,820						
		小	9,730						
	エキスパンドメタル		7,480						
	縞鋼板	6.0㎜厚	11,160						
		4.5㎜厚	9,570						
		3.2㎜厚	8,230						
	畳	上	13,090						
		並	10,450						
	カーペット	上	9,630						
		並	3,630						
	れんが	平敷	9,630						