天井仕上	岩綿板	塗装吸音板	上	5,970	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル						延べ床面積
			並	3,980							
	クロス貼		上	9,150							
			中	5,080							
			並	3,280							
	アルミニウム板		平板	18,540							
			吸音板	15,020							
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板		4,680							
		ほうろう鋼板		33,040							
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		11,330							
		プリント鋼板		9,370							
	ステンレス板			35,700							
	モルタル			4,450							
	塗り天井			6,130							
	光天井	アルミダイカスト		64,400							
		アクリル系		23,360							
		塩化ビニル系		19,270							
	コンクリート打放		上	5,180							
			並	4,220							
	塩化ビニル成型浴室天井材			6,200							
屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	8,220	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの		建床面積
			露出防水	6,510							
		シート防水		5,430							
		塗膜防水		5,370							
		モルタル防水		2,700							
		FRP防水		13,000							
		金属板防水		7,190							
	勾配屋根	天然スレート		12,120	一・三〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル当たり	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの		
		瓦	上	13,200		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの		
			中	12,160							
			並	9,320							
		鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	7,430		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの		
			折板	3,880							

天井仕上	岩綿板	塗装吸音板	上	6,930	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル						延べ床面積
			並	4,530							
	クロス貼		上	10,170							
			中	5,290							
			並	3,490							
	アルミニウム板		平板	21,150							
			吸音板	15,540							
	鋼板	合金めっき鋼板		5,340							
		ほうろう鋼板		54,170							
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		13,010							
		プリント鋼板		10,810							
	ステンレス板			40,680							
	モルタル			5,340							
	塗り天井			6,680							
	光天井	アルミダイカスト		76,080							
		アクリル系		27,600							
		塩化ビニル系		22,770							
	コンクリート打放		上	6,180							
			並	5,050							
	塩化ビニル成型浴室天井材			7,730							
屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	10,260	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの		建床面積
			露出防水	8,100							
		シート防水		6,540							
		塗膜防水		6,000							
		モルタル防水		3,090							
		FRP防水		14,080							
		金属板防水		8,470							
	勾配屋根	天然スレート		14,020	一・三〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル当たり	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの		
		瓦	上	15,230		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの		
			中	14,190							
			並	11,270							
		鋼板 合金めっき鋼板	平板	9,470		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの		
			折板	5,990							