屋根仕上	勾配屋根	鋼板	フッ素樹脂鋼板	平板	13,680	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル					建床面積
				折板	8,980						
			銅板	平板	29,380						
			アルミニウム板	平板	10,010						
				折板	10,500						
			ステンレス板	平板	12,490						
				折板	15,060						
			金属複合板		21,370						
			板ガラス	中	厚さ７㎜以下	12,110					
				並	厚さ７㎜以下	7,900					
			繊維強化セメント板	スレート波板		5,870					
				化粧スレートボード		11,270					
			合成樹脂板	塩化ビニル		4,300					
				アクリル		9,600					
				ポリカーボネート		16,000					
			アスファルトシングル			7,740					
		加算評点項目	天窓	固定式		75,300	一個	大きさ	1.40 ← 大きいもの	1.0 標準のもの	→ 0.90 小さいもの
				開閉式		124,650		施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
各部分別共通		加算評点項目	表面仕上	塗装・吹付	上	2,410	延べ床面積一・〇平方メートル当たり				個数
					並	1,360					
			下地等	メタルラス下地		1,130					
				断熱材	上	3,370		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの
					中	1,680					
					並	1,080					

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。

屋根仕上	勾配屋根	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,990	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル					建床面積
				折板	4,520						
			フッ素樹脂鋼板	平板	11,440						
				折板	7,460						
			銅板	平板	25,020						
			アルミニウム板	平板	8,770						
				折板	9,420						
			ステンレス板	平板	9,930						
				折板	11,540						
			金属複合板		15,260						
			板ガラス	中	厚さ７㎜以下	10,110					
				並	厚さ７㎜以下	6,180					
			繊維強化セメント板	スレート波板		4,970					
				化粧スレートボード		9,130					
			合成樹脂板	塩化ビニル		3,750					
				アクリル		8,390					
				ポリカーボネート		14,400					
			アスファルトシングル			6,250					
		加算評点項目	天窓	固定式		63,950	一個	大きさ	1.40 ← 大きいもの	1.0 標準のもの	→ 0.90 小さいもの
				開閉式		106,300		施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
各部分別共通		加算評点項目	表面仕上	塗装・吹付	上	1,890	延べ床面積一・〇平方メートル当たり				個数
					並	910					
			下地等	メタルラス下地		830					
				断熱材	上	2,900		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの
					中	1,360					
					並	930					

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。