特殊設備	造り付け家具	練付板		47,690	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡単なもの	見付面積
		デコラ		42,340						
		木製		21,100						
建築設備	電気設備	動力配線設備		3,210	一・〇平方メートル	操作方式及び監視方式		1.0 中央監視あり 自動	→ 0.75 中央監視なし 手動	延べ床面積
						程度	1.05 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 普通以下のもの	
						動力負荷	1.30 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの	
						規模	1.05 ← 1,000m^2程度のもの	1.0 3,000m^2程度のもの	→ 0.93 10,000m^2程度のもの	
						(注) 0.93を下限とする。				
		電灯設備		6,360	一・〇平方メートル					延べ床面積
		電話配線設備		700	一・〇平方メートル	配置	1.15 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
		呼出表示設備		31,330	一箇所					箇所数
		自動車管制装置		1,320	駐車場床面積一・〇平方メートル当たり	程度	5.00 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 普通以下のもの	駐車場床面積
		インターホン設備		75,630	一台	規模	1.05 ← 15台程度	1.0 30台程度		台数
						程度		1.0 カメラ付のもの	0.20 通話型のもの	
		ドアホン		52,100	一式	施工の程度		1.0 カメラ付のもの	0.30 通話型のもの	建築設備数
		拡声器配線設備		600	対象床面積一・〇平方メートル当たり	器具数	1.25 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの	対象床面積
						程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		監視カメラ配線設備		18,430	一台					カメラ台数
		テレビジョン共同聴視設備	総体的なもの	290	一・〇平方メートル	器具数	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 少ないもの	延べ床面積
						規模	1.05 ← 1,000m^2程度のもの	1.0 3,000m^2程度のもの	→ 0.93 10,000m^2程度のもの	
						(注) 0.90を下限とする。				

特殊設備	造り付け家具	練付板		36,500	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡単なもの	見付面積
		デコラ		32,400						
		木製		16,150						
建築設備	電気設備	動力配線設備		2,530	一・〇平方メートル	操作方式及び監視方式		1.0 中央監視あり 自動	→ 0.75 中央監視なし 手動	延べ床面積
						程度	1.05 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 普通以下のもの	
						動力負荷	1.30 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの	
						規模	1.05 ← 1,000m^2程度のもの	1.0 3,000m^2程度のもの	→ 0.93 10,000m^2程度のもの	
						(注) 0.93を下限とする。				
		電灯設備		5,290	一・〇平方メートル					延べ床面積
		電話配線設備		550	一・〇平方メートル	配置	1.15 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
		呼出表示設備		20,690	一箇所					箇所数
		自動車管制装置		1,200	駐車場床面積一・〇平方メートル当たり	規模	1.05 ← 500m^2程度のもの	1.0 1,000m^2程度のもの	→ 0.93 1,500m^2程度のもの	駐車場床面積
						程度	5.00 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 普通以下のもの	
		インターホン設備		69,310	一台	規模	1.05 ← 15台程度	1.0 30台程度		台数
						程度		1.0 カメラ付のもの	0.20 通話型のもの	
		ドアホン		50,900	一式	施工の程度		1.0 カメラ付のもの	0.30 通話型のもの	建築設備数
		拡声器配線設備		470	対象床面積一・〇平方メートル当たり	器具数	1.25 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの	対象床面積
						程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		監視カメラ配線設備		14,220	一台					カメラ台数
		テレビジョン共同聴視設備	総体的なもの	230	一・〇平方メートル	器具数	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 少ないもの	延べ床面積
						規模	1.05 ← 1,000m^2程度のもの	1.0 3,000m^2程度のもの	→ 0.93 10,000m^2程度のもの	
						(注) 0.90を下限とする。				