建築設備	運搬設備	種別	金額	単位	項目	補正係数			数量
建築設備	運搬設備	気送管設備	749,560	一卓子	制御方式		1.0 選択方式のもの	0.65 無選択方式のもの	卓子数
					方式	1.10 ← 押釦操作、自動出発方式のもの	1.0 押釦操作、二重投入防止方式のもの	→ 0.85 押釦操作、ランプ表示方式のもの	
					型式	1.70 ← 水平のもの	1.0 直上下のもの		
					気送管径	1.60 ← 100㎜のもの	1.0 75㎜のもの	→ 0.65 57㎜のもの	
		乗用エレベーター 規格型	7,590,320	一台	積載量	1.20 ← 1,000kg(15人乗)のもの	1.0 600kg(９人乗)のもの	→ 0.92 400kg(６人乗)のもの	台数
					速度	1.27 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
					着床数	1.15 ← 13箇所のもの	1.0 ８箇所のもの	→ 0.90 ５箇所のもの	
					程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 普通以下のもの	
					並列運転数	1.06 ３台連携のもの 1.03 ２台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
		乗用エレベーター 中速特注型	28,751,230	一台	積載量	1.20 ← 2,000kg(30人乗)のもの	1.0 1,000kg(15人乗)のもの		台数
					速度	1.12 ← 210m／minのもの	1.0 180m／minのもの	→ 0.85 120m／minのもの	
					着床数	1.11 ← 13箇所のもの	1.0 ８箇所のもの	→ 0.93 ５箇所のもの	
					程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
					並列運転数	1.06 ３台連携のもの 1.03 ２台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
					（注）　非常用エレベーター仕様のものは、補正後に1,436,460を加算すること。				

建築設備	運搬設備	種別	金額	単位	項目	補正係数			数量
建築設備	運搬設備	気送管設備	607,420	一卓子	制御方式		1.0 選択方式のもの	0.65 無選択方式のもの	卓子数
					方式	1.10 ← 押釦操作、自動出発方式のもの	1.0 押釦操作、二重投入防止方式のもの	→ 0.85 押釦操作、ランプ表示方式のもの	
					型式	1.70 ← 水平のもの	1.0 直上下のもの		
					気送管径	1.60 ← 100㎜のもの	1.0 75㎜のもの	→ 0.65 57㎜のもの	
		乗用エレベーター 規格型	5,618,710	一台	積載量	1.20 ← 1,000kg(15人乗)のもの	1.0 600kg(９人乗)のもの	→ 0.92 400kg(６人乗)のもの	台数
					速度	1.27 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
					着床数	1.15 ← 13箇所のもの	1.0 ８箇所のもの	→ 0.90 ５箇所のもの	
					程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 普通以下のもの	
					並列運転数	1.06 ３台連携のもの 1.03 ２台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
		乗用エレベーター 中速特注型	21,283,020	一台	積載量	1.20 ← 2,000kg(30人乗)のもの	1.0 1,000kg(15人乗)のもの		台数
					速度	1.12 ← 210m／minのもの	1.0 180m／minのもの	→ 0.85 120m／minのもの	
					着床数	1.11 ← 13箇所のもの	1.0 ８箇所のもの	→ 0.93 ５箇所のもの	
					程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
					並列運転数	1.06 ３台連携のもの 1.03 ２台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
					（注）　非常用エレベーター仕様のものは、補正後に1,063,340を加算すること。				