建築設備	エスカレーター	S600型										12,225,620	一台
		S1,000型										18,262,780	一台
運搬設備													
仮設工事												5,590	一・〇平方メートル
その他工事												3,550	一・〇平方メートル

台数	仕上げ仕様	階高	透明のもの	1.05	←	5mのもの	1.10	4mのもの	1.0	ステンレスのもの	1.0		
			透明のもの	1.10	←	5mのもの	1.08	4mのもの	1.0	ステンレスのもの	1.0	3mのもの	0.90
延べ床面積	規模		10,000m²程度のもの	1.10	←	3,000m²程度のもの	1.0	→	1,000m²程度のもの	0.71			
			(注) 1.10を上限、0.59を下限とする。										
台数	仕上げ仕様	階高	透明のもの	1.10	←	5mのもの	1.08	4mのもの	1.0	ステンレスのもの	1.0		
												3mのもの	0.92
延べ床面積	その他工事の多少		多いもの	1.50	←	普通のもの	1.0	→	少ないもの	0.50			

建築設備	エスカレーター	S600型										9,049,980	一台
		S1,000型										13,518,970	一台
運搬設備													
仮設工事												5,010	一・〇平方メートル
その他工事												2,820	一・〇平方メートル

台数	仕上げ仕様	階高	透明のもの	1.05	←	5mのもの	1.10	4mのもの	1.0	ステンレスのもの	1.0		
			透明のもの	1.10	←	5mのもの	1.08	4mのもの	1.0	ステンレスのもの	1.0	3mのもの	0.90
延べ床面積	規模		10,000m²程度のもの	1.10	←	3,000m²程度のもの	1.0	→	1,000m²程度のもの	0.71			
			(注) 1.10を上限、0.60を下限とする。										
台数	仕上げ仕様	階高	透明のもの	1.10	←	5mのもの	1.08	4mのもの	1.0	ステンレスのもの	1.0		
												3mのもの	0.92
延べ床面積	その他工事の多少		多いもの	1.50	←	普通のもの	1.0	→	少ないもの	0.50			