構造部	基礎工事	地階のない建物	独立基礎（根切り工事を含む。）		8,610	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	個数
			杭打地業	既製杭	33,000	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	0.80 → 末口径20cm 長さ２mのもの	本数
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組	木造 90mm 厚			1,420	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・三八平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.60㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.38㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.19㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		2,760		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
			100mm 厚		1,990						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		980						
			65mm 厚		690						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			6,020						
		気泡コンクリート板	150mm 厚		3,870						
			125mm 厚		3,410						
			100mm 厚		2,990						
			75mm 厚		2,470						
			50mm 厚		2,040						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚		6,600						
			40mm 厚（リブ付）		4,370						
		押出成形セメント板	60mm 厚		4,060						
			50mm 厚		3,800						
		化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚		5,660						
			120mm 厚		3,940						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚		9,810						
	間仕切骨組	木造 90mm 厚			900	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・二四平方メートル	間仕切面積の大小	8.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.92㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.24㎡程度のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.12㎡程度のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		1,740						
			100mm 厚		1,250						
		鉄骨造 100mm 厚			650						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		620						
			65mm 厚		430						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			3,800						

構造部	基礎工事	地階のない建物	独立基礎（根切り工事を含む。）		10,260	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	個数
			杭打地業	既製杭	40,810	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	0.40 → 末口径20cm 長さ２mのもの	本数
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組	木造 90mm 厚			1,540	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・三八平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.60㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.38㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.19㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		3,350		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
			100mm 厚		2,400						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		1,030						
			65mm 厚		720						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			7,790						
		気泡コンクリート板	150mm 厚		3,950						
			125mm 厚		3,530						
			100mm 厚		3,150						
			75mm 厚		2,890						
			50mm 厚		2,590						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚		7,250						
			40mm 厚（リブ付）		4,850						
		押出成形セメント板	60mm 厚		4,160						
			50mm 厚		3,940						
		化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚		6,530						
			120mm 厚		4,510						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚		10,780						
	間仕切骨組	木造 90mm 厚			970	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・二四平方メートル	間仕切面積の大小	8.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.92㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.24㎡程度のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.12㎡程度のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚		2,110						
			100mm 厚		1,510						
		鉄骨造 100mm 厚			710						
		軽量鉄骨造	100mm 厚		650						
			65mm 厚		460						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚			4,920						