構造部	間仕切骨組	木製パネル	3,060
外壁仕上	サイディング		8,490
	外装タイル		12,580
	繊維強化セメント板	スレートボード	5,900
内壁仕上	項目別評点方式	クロス貼	3,610
		木質系壁仕上 上	21,390
		木質系壁仕上 中	12,400
		木質系壁仕上 並	4,030
		内装タイル 中	18,640
		内装タイル 小	14,400
		塗り壁	14,220
		ステンレス板	13,020
		サイディング	14,610
	総合評点方式	中	3,320

延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・八〇平方メートル

項目別補正方式				
室数の多少	1.2 ← 小部屋の多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 大部屋の多いもの	延べ床面積
開口率の大小	1.2 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 大きいもの	
階高	1.1 ← 3.0m程度のもの	1.0 2.7m程度のもの	→ 0.9 2.4m程度のもの	
施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
総合補正方式				
施工量の多少	1.6 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・二〇平方メートル

項目別補正方式				
平面の形状等	1.2 ← 凹凸の多いもの 細長い形状のもの	1.0 延べ床面積165㎡程度で長方形状のもの	→ 0.9 正方形に近いもの	延べ床面積
開口率の大小	1.1 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 大きいもの	
階高	1.1 ← 3.0m程度のもの	1.0 2.7m程度のもの	→ 0.9 2.4m程度のもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
総合補正方式				
施工量の多少	1.5 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	

延べ床面積一・〇平方メートル当たり二・六〇平方メートル

項目別補正方式				
室数の多少	1.2 ← 小部屋の多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 大部屋の多いもの	延べ床面積
開口率の大小	1.2 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 大きいもの	
天井高	1.2 ← 2.7m程度のもの	1.0 2.4m程度のもの	→ 0.8 2.1m程度のもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
総合補正方式				
施工量の多少	1.7 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	

構造部	間仕切骨組	木製パネル	3,170
外壁仕上	サイディング		10,320
	外装タイル		14,740
	繊維強化セメント板	スレートボード	6,550
内壁仕上	項目別評点方式	クロス貼	3,870
		木質系壁仕上 上	30,230
		木質系壁仕上 中	14,270
		木質系壁仕上 並	4,420
		内装タイル 中	24,020
		内装タイル 小	18,380
		塗り壁	16,740
		ステンレス板	17,000
		サイディング	18,300
	総合評点方式	中	3,560

延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・八〇平方メートル

項目別補正方式				
室数の多少	1.2 ← 小部屋の多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 大部屋の多いもの	延べ床面積
開口率の大小	1.2 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 大きいもの	
階高	1.1 ← 3.0m程度のもの	1.0 2.7m程度のもの	→ 0.9 2.4m程度のもの	
施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
総合補正方式				
施工量の多少	1.6 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・二〇平方メートル

項目別補正方式				
平面の形状等	1.2 ← 凹凸の多いもの 細長い形状のもの	1.0 延べ床面積165㎡程度で長方形状のもの	→ 0.9 正方形に近いもの	延べ床面積
開口率の大小	1.1 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 大きいもの	
階高	1.1 ← 3.0m程度のもの	1.0 2.7m程度のもの	→ 0.9 2.4m程度のもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
総合補正方式				
施工量の多少	1.5 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	

延べ床面積一・〇平方メートル当たり二・六〇平方メートル

項目別補正方式				
室数の多少	1.2 ← 小部屋の多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 大部屋の多いもの	延べ床面積
開口率の大小	1.2 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 大きいもの	
天井高	1.2 ← 2.7m程度のもの	1.0 2.4m程度のもの	→ 0.8 2.1m程度のもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
総合補正方式				
施工量の多少	1.7 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	