屋根仕上	勾配屋根	瓦	上	14,650	建床面積一・〇平方メートル当たり一・五〇平方メートル	項目別補正方式	勾配の大小	1.1 ← $\frac{7}{10}$ 程度のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.9 $\frac{1.5}{10}$ 程度のもの	建床面積
			中	13,450			軒出の大小	1.2 ← 95cm程度のもの	1.0 60cm程度のもの	→ 0.9 40cm程度のもの	
		繊維強化セメント板	化粧スレートボード	10,560			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		金属板	鋼板	9,220		総合補正方式	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	
		建材型ソーラーパネル		23,350			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
各部分別共通	加算評点項目	塗装・吹付	並	910	方メートル当たり延べ面積一・〇平	施工の程度〔断熱材のみ〕		1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		断熱材	上	2,900							
			中	1,360							
			並	930							
建具		上		26,340	当たり〇・七五平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	施工量の多少		1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		中		20,880		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
建築設備	項目別評点方式	電気設備	スイッチ配線	5,990	一個	施工の程度		1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	建築設備数
			コンセント配線	5,920							
			照明設備	9,130							
		ガス設備 使用栓(配管共)	1口配管	23,600							
			2口配管	37,260							
		給水・給湯設備 給水管	ライニング鋼管	6,270	当たり一個使用口一口						使用口数
			塩化ビニル管	2,630							
		給湯管		1,790							
		排水設備 排水管		7,430	一個						個数建築設
	総合評点方式	規模別＼種別	電気	ガス	給水給湯	排水	計	方メートル当たり延べ床面積一・〇平	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		330㎡	4,420	110	300	240	5,070						
		165㎡	4,890	220	480	490	6,080		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		82.5㎡	5,390	440	960	980	7,770						
	加算評点項目	電気設備	ドアホン		50,900	一式	施工の程度			1.0 カメラ付のもの	0.3 通話型のもの	建築設備数	

（注）　給水・給湯設備の評点数には、使用口の評点数は含まれていない。
給水管の計算単位は水が出る全ての使用口数とする。
給湯管の計算単位は湯が出る全ての使用口数とする。
水・湯ともに出る使用口は、それぞれ１と数える。

（注）　加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。

屋根仕上	勾配屋根	瓦	上	16,510	建床面積一・〇平方メートル当たり一・五〇平方メートル	項目別補正方式	勾配の大小	1.1 ← $\frac{7}{10}$ 程度のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.9 $\frac{1.5}{10}$ 程度のもの	建床面積
			中	15,310			軒出の大小	1.2 ← 95cm程度のもの	1.0 60cm程度のもの	→ 0.9 40cm程度のもの	
		繊維強化セメント板	化粧スレートボード	12,670			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		金属板	鋼板	10,590		総合補正方式	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	
		建材型ソーラーパネル		28,260			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
各部分別共通	加算評点項目	塗装・吹付	並	1,360	方メートル当たり延べ面積一・〇平	施工の程度〔断熱材のみ〕		1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		断熱材	上	3,370							
			中	1,680							
			並	1,080							
建具		上		30,900	当たり〇・七五平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	施工量の多少		1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		中		23,460		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
建築設備	項目別評点方式	電気設備	スイッチ配線	6,570	一個	施工の程度		1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	建築設備数
			コンセント配線	7,490							
			照明設備	10,370							
		ガス設備 使用栓(配管共)	1口配管	25,690							
			2口配管	41,620							
		給水・給湯設備 給水管	ライニング鋼管	7,310	当たり一個使用口一口						使用口数
			塩化ビニル管	3,050							
		給湯管		2,060							
		排水設備 排水管		8,170	一個						個数建築設
	総合評点方式	規模別＼種別	電気	ガス	給水給湯	排水	計	方メートル当たり延べ床面積一・〇平	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		330㎡	5,190	120	350	270	5,930						
		165㎡	5,750	250	560	540	7,100		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		82.5㎡	6,340	500	1,120	1,080	9,040						
	加算評点項目	電気設備	ドアホン		52,100	一式	施工の程度			1.0 カメラ付のもの	0.3 通話型のもの	建築設備数	

（注）　給水・給湯設備の評点数には、使用口の評点数は含まれていない。
給水管の計算単位は水が出る全ての使用口数とする。
給湯管の計算単位は湯が出る全ての使用口数とする。
水・湯ともに出る使用口は、それぞれ１と数える。

（注）　加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。