構造部	外周壁骨組	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	15,640	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル					延べ床面積
			120mm 厚	10,800						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚	25,820						
	間仕切骨組	木造	90mm 厚	400	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	間仕切面積の大小	2.00 ← 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.20㎡のもの	1.0 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.10㎡のもの	0.50 → 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.05㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚	880						
			100mm 厚	630						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚		2,050						
		気泡コンクリート板	150mm 厚	1,040						
			125mm 厚	930						
			100mm 厚	830						
			75mm 厚	760						
			50mm 厚	680						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚	1,900						
			40mm 厚（リブ付）	1,270						
		押出成形セメント板	60mm 厚	1,090						
			50mm 厚	1,030						
		化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	1,710						
			120mm 厚	1,180						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚	2,830						
外壁仕上	石材系仕上		特	53,070	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外壁仕上面積の大小	1.50 ← 延べ床面積 1.0㎡当たり 1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.45㎡のもの	延べ床面積
			上	37,330						
			中	26,750						
			並	19,280		施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの	
	モルタル			4,320						
	外装タイル		二丁掛	10,160						
			モザイクタイル	5,560						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		5,300						
		合金めっき鋼板	平板	6,460						
			波板	4,120						
		ほうろう鋼板		49,730						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		12,260						
		プリント鋼板		10,260						
	ステンレス板			37,440						
	アルミニウム板			17,450						
	金属複合板			12,290						
	繊維強化セメント板		スレートボード	5,490						
			化粧スレートボード	6,890						

構造部	外周壁骨組	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	13,570	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル					延べ床面積
			120mm 厚	9,440						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚	23,510						
	間仕切骨組	木造	90mm 厚	370	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	間仕切面積の大小	2.00 ← 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.20㎡のもの	1.0 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.10㎡のもの	0.50 → 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.05㎡のもの	延べ床面積
		コンクリートブロック造	150mm 厚	720						
			100mm 厚	520						
		鉄筋コンクリート造 120mm 厚		1,580						
		気泡コンクリート板	150mm 厚	1,020						
			125mm 厚	890						
			100mm 厚	780						
			75mm 厚	650						
			50mm 厚	530						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚	1,730						
			40mm 厚（リブ付）	1,150						
		押出成形セメント板	60mm 厚	1,070						
			50mm 厚	1,000						
		化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	1,490						
			120mm 厚	1,030						
		ＣＬＴパネル	150mm 厚	2,580						
外壁仕上	石材系仕上		特	45,630	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外壁仕上面積の大小	1.50 ← 延べ床面積 1.0㎡当たり 1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.45㎡のもの	延べ床面積
			上	32,170						
			中	22,870						
			並	16,310		施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの	
	モルタル			3,470						
	外装タイル		二丁掛	8,410						
			モザイクタイル	4,360						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		4,550						
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	5,530						
			波板	3,560						
		ほうろう鋼板		30,330						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		10,580						
		プリント鋼板		8,790						
	ステンレス板			32,760						
	アルミニウム板			14,350						
	金属複合板			8,380						
	繊維強化セメント板		スレートボード	4,800						
			化粧スレートボード	5,540						