屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護		8,220	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建床面積
			露出防水		6,510						
		シート防水			5,430						
		塗膜防水			5,370						
		モルタル防水			2,700						
		FRP防水			13,000						
		金属板防水			7,190						
	勾配屋根	天然スレート			12,120	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの ←	1.0 4.5/10 程度のもの	→ 0.95 2.5/10 程度のもの	
		瓦	上		13,200		軒出の大小	1.20 軒出60cm程度のもの ←	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	
			中		12,160						
			並		9,320		施工の程度	1.10 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		鋼板	亜鉛めっき鋼板	平板	7,430						
				折板	3,880						
			塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,990						
				折板	4,520						
		銅板		平板	25,020						
		アルミニウム板		平板	8,770						
				折板	9,420						
		金属複合板			15,260						
		板ガラス	中	厚さ7㎜以下	10,110						
		繊維強化セメント板	スレート波板		4,970						
			化粧スレートボード		9,130						
		合成樹脂板	塩化ビニル		3,750						
			アクリル		8,390						
			ポリカーボネート		14,400						
		アスファルトシングル			6,250						
	加算評点項目	天窓	固定式		63,950	一個	大きさ	1.40 大きいもの ←	1.0 標準のもの	→ 0.90 小さいもの	個数
			開閉式		106,300		施工の程度	1.50 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
各部分別共通	加算評点項目	表面仕上	塗装・吹付	上	1,890	延べ床面積一・〇平方メートル当たり					
				並	910						
		下地等	メタルラス下地		830						
			断熱材	上	2,900		施工の程度	1.50 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
				中	1,360						
				並	930						

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。

屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護		10,260	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建床面積
			露出防水		8,100						
		シート防水			6,540						
		塗膜防水			6,000						
		モルタル防水			3,090						
		FRP防水			14,080						
		金属板防水			8,470						
	勾配屋根	天然スレート			14,020	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの ←	1.0 4.5/10 程度のもの	→ 0.95 2.5/10 程度のもの	
		瓦	上		15,230		軒出の大小	1.20 軒出60cm程度のもの ←	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	
			中		14,190						
			並		11,270		施工の程度	1.10 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		鋼板	亜鉛めっき鋼板	平板	8,680						
				折板	5,230						
			合金めっき鋼板	平板	9,470						
				折板	5,990						
		銅板		平板	29,380						
		アルミニウム板		平板	10,010						
				折板	10,500						
		金属複合板			21,370						
		板ガラス	中	厚さ7㎜以下	12,110						
		繊維強化セメント板	スレート波板		5,870						
			化粧スレートボード		11,270						
		合成樹脂板	塩化ビニル		4,300						
			アクリル		9,600						
			ポリカーボネート		16,000						
		アスファルトシングル			7,740						
	加算評点項目	天窓	固定式		75,300	一個	大きさ	1.40 大きいもの ←	1.0 標準のもの	→ 0.90 小さいもの	個数
			開閉式		124,650		施工の程度	1.50 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
各部分別共通	加算評点項目	表面仕上	塗装・吹付	上	2,410	延べ床面積一・〇平方メートル当たり					
				並	1,360						
		下地等	メタルラス下地		1,130						
			断熱材	上	3,370		施工の程度	1.50 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
				中	1,680						
				並	1,080						

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数及び計算単位は加算先の項目に従う（断熱材の「施工の程度」を除く。）。