（４）　工場、倉庫用建物

部分別	評点項目及び標準評点数				標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
						補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
構造部	主体構造	軽量が明確でない使用量	軽量鉄骨造	11,660	当たり軽量鉄骨〇〇・〇三トン延べ床面積一・〇平方メートル	工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	延べ床面積
			亜鉛めっき加工のもの	14,730						
		軽量が明確な使用量	軽量鉄骨の使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数＝A×軽量鉄骨使用量（単位ｔ） A：亜鉛めっき加工でないもの 353,400 亜鉛めっき加工のもの 446,400			工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
	屋根構造	鉄筋コンクリート造		16,800	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					建床面積
		気泡コンクリート板	150mm 厚	9,000						
			125mm 厚	7,800						
			100mm 厚	6,900						
			75mm 厚	6,300						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚	17,160						
			40mm 厚（リブ付）	11,730						
		デッキプレート	1.6mm 厚	6,150						
			1.2mm 厚	5,220						
			1.0mm 厚	4,740						
		フラットデッキ	1.2mm 厚	8,010						
			0.8mm 厚	6,110						
		コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	10,530						
			1.2mm 厚	9,600						
			1.0mm 厚	9,110						
		鉄筋コンクリート打 フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	14,270						
			0.8mm 厚	12,370						
		ＣＬＴパネル	210mm 厚	33,650						
		勾配屋根	鉄骨造	7,570	当たり一・三〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	
			木造	12,310		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	

（４）　工場、倉庫用建物

部分別	評点項目及び標準評点数				標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
						補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
構造部	主体構造	軽量が明確でない使用量	軽量鉄骨造	9,220	当たり軽量鉄骨〇〇・〇三トン延べ床面積一・〇平方メートル	工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	延べ床面積
			亜鉛めっき加工のもの	11,910						
		軽量が明確な使用量	軽量鉄骨の使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数＝A×軽量鉄骨使用量（単位ｔ） A：亜鉛めっき加工でないもの 279,690 亜鉛めっき加工のもの 361,190			工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
	屋根構造	鉄筋コンクリート造		11,960	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					建床面積
		気泡コンクリート板	150mm 厚	8,940						
			125mm 厚	7,660						
			100mm 厚	6,550						
			75mm 厚	5,860						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚	14,760						
			40mm 厚（リブ付）	10,060						
		デッキプレート	1.6mm 厚	4,960						
			1.2mm 厚	4,280						
			1.0mm 厚	3,920						
		フラットデッキ	1.2mm 厚	5,440						
			0.8mm 厚	4,180						
		コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	8,160						
			1.2mm 厚	7,470						
			1.0mm 厚	7,110						
		鉄筋コンクリート打 フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	9,980						
			0.8mm 厚	8,720						
		ＣＬＴパネル	210mm 厚	30,860						
		勾配屋根	鉄骨造	6,960	当たり一・三〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	
			木造	11,630		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出15cm程度のもの	