構造部	主体構造	床構造	鉄筋コンクリート造		18,650	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					延べ床面積
			東立床		2,520						
			気泡コンクリート板	150mm厚	9,000						
				125mm厚	7,900						
				100mm厚	6,900						
				75mm厚	6,290						
			プレキャストコンクリート板	100mm厚	17,160						
				40mm厚（リブ付）	11,730						
			デッキプレート	1.6mm厚	6,150						
				1.2mm厚	5,220						
				1.0mm厚	4,740						
			フラットデッキ	1.2mm厚	8,010						
				0.8mm厚	6,110						
			コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm厚	10,530					
					1.2mm厚	9,600					
					1.0mm厚	9,110					
			鉄筋コンクリート打	フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm厚	14,270					
					0.8mm厚	12,370					
			土間コンクリート打			5,890					
			ＣＬＴパネル	210mm厚		33,650					
	基礎工事		鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）			21,020	当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
								施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
								施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
			独立基礎（根切り工事を含む。）			10,260	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
			杭打地業	既製杭		40,810	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ２mのもの	本数
								（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組		木造	90mm厚		3,700	方・九一平方メートル当たり延べ床面積一・〇平	外周壁面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
			コンクリートブロック造	150mm厚		8,030						
				100mm厚		5,750						

構造部	主体構造	床構造	鉄筋コンクリート造		13,270	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					延べ床面積
			東立床		2,380						
			気泡コンクリート板	150mm厚	8,990						
				125mm厚	7,690						
				100mm厚	6,590						
				75mm厚	5,890						
			プレキャストコンクリート板	100mm厚	14,760						
				40mm厚（リブ付）	10,060						
			デッキプレート	1.6mm厚	4,960						
				1.2mm厚	4,280						
				1.0mm厚	3,920						
			フラットデッキ	1.2mm厚	5,440						
				0.8mm厚	4,180						
			コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm厚	8,160					
					1.2mm厚	7,470					
					1.0mm厚	7,110					
			鉄筋コンクリート打	フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm厚	9,980					
					0.8mm厚	8,720					
			土間コンクリート打			4,040					
			ＣＬＴパネル	210mm厚		30,860					
	基礎工事		鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）			15,160	当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
								施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
								施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
			独立基礎（根切り工事を含む。）			8,610	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
			杭打地業	既製杭		33,000	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ２mのもの	本数
								（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	外周壁骨組		木造	90mm厚		3,420	方・九一平方メートル当たり延べ床面積一・〇平	外周壁面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
			コンクリートブロック造	150mm厚		6,610						
				100mm厚		4,760						