外壁仕上	外装タイル	二丁掛	8,410	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル												延べ床面積
		モザイクタイル	4,360													
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	4,550													
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	5,530												
			波板	3,560												
		ほうろう鋼板	30,330													
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	10,580													
		プリント鋼板	8,790													
	ステンレス板		32,760													
	アルミニウム板		14,350													
	金属複合板		8,380													
	繊維強化セメント板	スレートボード	4,800													
		化粧スレートボード	5,540													
		スレート波板	3,490													
	硬質木片セメント板		5,120													
	合成樹脂板	塩化ビニル	2,250													
		アクリル	3,690													
		ポリカーボネート	7,880													
	サイディング		6,120													
	膜材料	上	6,770													
		並	4,560													
内壁仕上	石材系仕上	特	26,960	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・六一平方メートル	内壁仕上面積の大小	1.80 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.61㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.30㎡のもの								延べ床面積
		上	19,020		施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの								
		中	13,310													
		並	9,630													
	モルタル		2,190													
	塗り壁		3,330													
	内装タイル	中	4,660													
		小	3,660													
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,130													
		塗装亜鉛めっき鋼板	3,320													
		ほうろう鋼板	19,890													
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	6,650													
		プリント鋼板	5,450													
	ステンレス板		21,600													
	アルミニウム板	平板	10,990													
		吸音板	8,270													

外壁仕上	外装タイル	二丁掛	10,160	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル												延べ床面積
		モザイクタイル	5,560													
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	5,300													
		合金めっき鋼板	平板	6,460												
			波板	4,120												
		ほうろう鋼板	49,730													
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	12,260													
		プリント鋼板	10,260													
	ステンレス板		37,440													
	アルミニウム板		17,450													
	金属複合板		12,290													
	繊維強化セメント板	スレートボード	5,490													
		化粧スレートボード	6,890													
		スレート波板	4,130													
	硬質木片セメント板		5,960													
	合成樹脂板	塩化ビニル	2,570													
		アクリル	4,160													
		ポリカーボネート	8,640													
	サイディング		7,580													
	膜材料	上	7,880													
		並	5,600													
内壁仕上	石材系仕上	特	31,230	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・六一平方メートル	内壁仕上面積の大小	1.80 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.61㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.30㎡のもの								延べ床面積
		上	22,030		施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの								
		中	15,530													
		並	11,350													
	モルタル		2,750													
	塗り壁		3,590													
	内装タイル	中	5,990													
		小	4,660													
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,650													
		合金めっき鋼板	3,880													
		ほうろう鋼板	32,820													
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	7,710													
		プリント鋼板	6,360													
	ステンレス板		24,580													
	アルミニウム板	平板	12,510													
		吸音板	9,720													