床仕上	畳		上	13,090	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	延べ床面積
			並	10,450		
	カーペット		上	9,630		
			並	3,630		
	れんが		平敷	9,630		
	フリーアクセス床	アルミ系	上	45,220		
			並	29,020		
		鋼製系	上	18,210		
			並	14,590		
		樹脂製系		16,910		
	木質系床仕上		上	12,870		
			中	9,460		
			並	6,470		
	着色コンクリート床			2,020		
	合成樹脂張床		特	13,210		
			上	7,260		
			中	3,990		
			並	2,600		
	(注) 床構造が東立床の場合は、「畳」及び「木質系床仕上」の標準評点数から4,770を控除すること。					
天井仕上	木質系天井仕上		特	2,820	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・二一平方メートル	延べ床面積
			上	1,540		
			中	1,130		
			並	630		
	繊維板			800		
	木毛セメント板			650		
	石膏ボード		普通板	530		
			吸音板	680		
	合成樹脂板		塩化ビニル	1,000		
			アクリル	1,370		
			ポリカーボネート	2,400		
	繊維強化セメント板		スレートボード	1,070		
	ガラス繊維板		吸音板	1,400		
	岩綿板	塗装吸音板	上	1,450		
			並	950		
	クロス貼		上	2,130		
			中	1,110		
			並	730		

天井仕上面積の大小	4.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.21㎡のもの	→ 0.15 延べ床面積1.0㎡当たり0.03㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの

床仕上	畳		上	11,880	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	延べ床面積
			並	9,510		
	カーペット		上	9,160		
			並	3,040		
	れんが		平敷	8,030		
	フリーアクセス床	アルミ系	上	42,820		
			並	24,220		
		鋼製系	上	15,480		
			並	12,720		
		樹脂製系		15,640		
	木質系床仕上		上	11,720		
			中	8,830		
			並	6,070		
	着色コンクリート床			1,660		
	合成樹脂張床		特	12,660		
			上	6,540		
			中	3,580		
			並	2,180		
	(注) 床構造が東立床の場合は、「畳」及び「木質系床仕上」の標準評点数から4,520を控除すること。					
天井仕上	木質系天井仕上		特	2,420	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・二一平方メートル	延べ床面積
			上	1,380		
			中	990		
			並	550		
	繊維板			700		
	木毛セメント板			550		
	石膏ボード		普通板	490		
			吸音板	630		
	合成樹脂板		塩化ビニル	880		
			アクリル	1,220		
			ポリカーボネート	2,190		
	繊維強化セメント板		スレートボード	970		
	ガラス繊維板		吸音板	1,170		
	岩綿板	塗装吸音板	上	1,250		
			並	830		
	クロス貼		上	1,920		
			中	1,060		
			並	680		

天井仕上面積の大小	4.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.21㎡のもの	→ 0.15 延べ床面積1.0㎡当たり0.03㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの