天井仕上	アルミニウム板	平板	3,890	○・二一平方メートル延べ床面積一・○平方メートル当たり						延べ床面積
		吸音板	3,150							
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	980							
		ほうろう鋼板	6,930							
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	2,370							
		プリント鋼板	1,960							
	ステンレス板		7,490							
	モルタル		930							
	塗り天井		1,280							
屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	8,220	当たり一・○平方メートル建床面積一・○平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	建床面積
			露出防水	6,510						
		シート防水		5,430						
		塗膜防水		5,370						
		モルタル防水		2,700						
		金属板防水		7,190						
	勾配屋根	天然スレート		12,120	建床面積一・○平方メートル当たり一・三○平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	0.90 → $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	床面積
		瓦	上	13,200						
			中	12,160		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 → 軒出15cm程度のもの	
			並	9,320						
		鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	7,430		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
			折板	3,880						
		鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,990						
			折板	4,520						
		アルミニウム板	平板	8,770						
			折板	9,420						
		金属複合板		15,260						
		繊維強化セメント板	スレート波板	4,970						
			化粧スレートボード	9,130						
		合成樹脂板	塩化ビニル	3,750						
			アクリル	8,390						
			ポリカーボネート	14,400						
		膜材料	上	10,450						
			並	7,150						

天井仕上	アルミニウム板	平板	4,440	○・二一平方メートル延べ床面積一・○平方メートル当たり						延べ床面積
		吸音板	3,260							
	鋼板	合金めっき鋼板	1,120							
		ほうろう鋼板	11,370							
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	2,730							
		プリント鋼板	2,270							
	ステンレス板		8,540							
	モルタル		1,120							
	塗り天井		1,400							
屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	10,260	当たり一・○平方メートル建床面積一・○平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	建床面積
			露出防水	8,100						
		シート防水		6,540						
		塗膜防水		6,000						
		モルタル防水		3,090						
		金属板防水		8,470						
	勾配屋根	天然スレート		14,020	建床面積一・○平方メートル当たり一・三○平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	0.95 → $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	床面積
		瓦	上	15,230						
			中	14,190		軒出の大小	1.20 ← 軒出60cm程度のもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 → 軒出15cm程度のもの	
			並	11,270						
		鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	8,680		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
			折板	5,230						
		鋼板 合金めっき鋼板	平板	9,470						
			折板	5,990						
		アルミニウム板	平板	10,010						
			折板	10,500						
		金属複合板		21,370						
		繊維強化セメント板	スレート波板	5,870						
			化粧スレートボード	11,270						
		合成樹脂板	塩化ビニル	4,300						
			アクリル	9,600						
			ポリカーボネート	16,000						
		膜材料	上	11,880						
			並	8,610						